



## CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, 334, Centro - Serra Caiada/RN

CNPJ: 09.428.533/0001-43

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 8.330,31</b>
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	3,00	R\$ 314,69	944,07
1.2	Composições Próprias	COMP-02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	3,00	R\$ 2.462,08	7.386,24
<b>2</b>			<b>RETIRADAS E REVISÕES</b>				<b>R\$ 17.608,01</b>
2.1	ORSE	500018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	82,93	R\$ 13,08	1.084,72
2.2	ORSE	508040	Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de tinta Coral ou similar - Rev 02	M2	533,19	R\$ 10,63	5.667,81
2.3	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	90,88	R\$ 2,09	189,94
2.4	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	10,00	R\$ 0,38	3,80
2.5	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	6,96	R\$ 8,14	56,65
<b>2.6</b>			<b>REVISÕES</b>				
2.6.1	Composições Próprias	COMP-00002	REVISÃO DE COBERTURA COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS QUEBRADAS	M2	90,65	R\$ 38,89	3.525,38
2.6.2	ORSE	S01204	Revisão de ponto de água tipo 1	un	2,00	R\$ 27,02	54,04
2.6.3	ORSE	S01680	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	4,00	R\$ 37,98	151,92
2.6.4	ORSE	S00632	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	15,00	R\$ 90,70	1.360,50
2.6.5	ORSE	S00624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	25,00	R\$ 27,37	684,25
2.6.6	ORSE	S00628	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	20,00	R\$ 100,53	2.010,60
2.6.7	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	50,00	R\$ 34,39	1.719,50
2.6.8	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 PS	M2	27,00	R\$ 40,70	1.098,90
<b>3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 19.807,99</b>
3.1	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF 02/2023 PE	M2	74,43	R\$ 160,03	11.911,03
3.2	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023	M	90,88	R\$ 15,01	1.364,11
3.3	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	10,00	R\$ 128,30	1.283,00
3.4	SINAPI	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	M2	82,93	R\$ 44,20	3.665,51
3.5	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF 09/2020	M2	7,80	R\$ 203,12	1.584,34
<b>4</b>			<b>VEDAÇÃO</b>				<b>R\$ 863,50</b>
4.1	SINAPI	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF 05/2020	M2	10,00	R\$ 86,35	863,50
<b>5</b>			<b>ESQUADRIAS</b>				<b>R\$ 329,37</b>
5.1	ORSE	S01841	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	3,00	R\$ 109,79	329,37
<b>6</b>			<b>PINTURA</b>				<b>R\$ 12.267,87</b>
6.1	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	546,94	R\$ 8,91	4.873,24



## CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua Nossa Senhora da Conceição, 334, Centro - Serra Caiada/RN

CNPJ: 09.428.533/0001-43

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.2	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	546,94	R\$ 13,52	7.394,63
7			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>				<b>R\$ 426,40</b>
7.1	SINAPI	104661	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	UN	1,00	R\$ 426,40	426,40
8			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>R\$ 3.172,00</b>
8.1	CAERN	2220077	LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019	M²	181,30	R\$ 3,39	614,61
8.2	ORSE	S12188	Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	13,82	R\$ 185,05	2.557,39
9			<b>BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS</b>				<b>R\$ 16.461,31</b>
Importa o presente Orçamento em: R\$ 79.266,76 (setenta e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos).							<b>R\$ 79.266,76</b>