

Nº OPERAÇÃO 1094075-11	Nº SICOVY 0007812019	PROPOSTOR / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	APLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO BOM JESUS/RN		
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 10-19 (02S)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO	MUNICÍPIO / UF Bom Jesus/RN	BDI 1 25,59%	BDI 2 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO									
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						322.993,99
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.435,80
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	349,39	BDI 1	439,80	2.639,80
2.			RUA JOÃO ALVES DA SILVA - ESTACA E01 ATE A ESTACA E08+16,50M						91.603,72
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						360,06
2.1.1.	SINAPI	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.059,00	0,27	BDI 1	0,34	360,06
2.2.			MOVIMENTO DE TERRA						2.406,22
2.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50M	M3	16,89	35,14	BDI 1	44,13	701,23
2.2.2.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.059,00	1,28	BDI 1	1,61	1.704,99
2.3.			PAVIMENTAÇÃO						70.031,67
2.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO, COM REFORÇO DE ARMADURA EM X ALTAURA, PARA VIAS URBANAS (USO VARIO), AF_09/2016	M	353,00	19,85	BDI 1	24,93	8.800,29
2.3.2.	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.059,00	46,04	BDI 1	57,82	61.231,38
2.4.			SINALIZAÇÃO						329,03
2.4.1.	SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAÇÃO EM ACO, R1 LADO 0,248M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI	UND	1,00	179,99	BDI 1	226,05	226,05
2.4.2.	SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8CM	UND	1,00	82,00	BDI 1	102,98	102,98
2.5.			CONSTRUÇÃO DE CALÇADA						18.476,74
2.5.1.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	83,16	11,60	BDI 1	14,57	1.211,64
2.5.2.	ORSE	07324	CONCRETO DE FORTIFICAÇÃO, COM REFORÇO DE ARMADURA, DE CONCRETO, COLORIDO, PI DEFICIENTES (USOS, DIVERSAS APlicações)	M2	83,16	47,59	BDI 1	59,77	4.970,47
2.5.3.	SINAPI	94691	REGULARIZAÇÃO DE BASE	M3	22,12	442,53	BDI 1	555,77	12.293,63
3.			EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO EM LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - AF_07/2016						92.852,64
3.1.			RUA JOÃO ALVES DA SILVA - ESTACA E08+16,50M ATE A ESTACA E17+13M						360,06
3.1.1.	SINAPI	78472	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	1.059,00	0,27	BDI 1	0,34	360,06
3.2.			SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE						2.406,77
3.2.1.	SINAPI	78472	MOVIMENTO DE TERRA						

Nº OPERAÇÃO

1064075-11

PROPOSTANTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

LOCALIDADE SINAPI

DESCRIÇÃO DO LOTE

MUNICÍPIO / UF

Bom Jesus/RN

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTES MUNICÍPIO BOM JESUS/RN

BDI 1

25,99%

BDI 2

0,00%

BDI 3

0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO									
3.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	15,88	35,14	BDI 1	44,13	700,78
3.2.2.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1,059,00	1,28	BDI 1	1,61	1,704,99
3.3.			PAVIMENTAÇÃO						70.682,04
3.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	353,00	19,85	BDI 1	24,93	8.800,29
3.3.2.	SINAPI	72769	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1,059,00	46,04	BDI 1	57,82	61.231,36
3.3.3.	SINAPI	83953	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	197,68	2,62	BDI 1	3,29	650,37
3.4.			SINALIZAÇÃO						329,03
3.4.1.	SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,48M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI	UND	1,00	179,99	BDI 1	226,05	226,05
3.4.2.	SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PINTURA DE LANTERNA EM MADEIRA DE LEI TRATADA 6 X 6 CM	UND	1,00	82,00	BDI 1	102,98	102,98
3.5.			CONSTRUÇÃO DE CALÇADA						18.475,74
3.5.1.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2016	M2	83,16	11,60	BDI 1	14,57	1.211,64
3.5.2.	ORSE	07324	PISO TÁIL DIRECIONAL, ELO ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	83,16	47,59	BDI 1	59,77	4.970,47
3.5.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSARELO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESPRESSURA	M3	22,12	442,53	BDI 1	585,77	12.293,63
4.			SERVIÇOS PRELIMINARES						64.895,18
4.1.			SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	744,00	0,27	BDI 1	0,34	252,98
4.1.1.	SINAPI	76472	MOVIMENTO DE TERRA						1.890,33
4.2.			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	11,16	35,14	BDI 1	44,13	492,49
4.2.1.	SINAPI	93358	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	744,00	1,28	BDI 1	1,61	1.197,84
4.2.2.	SINAPI	72961	PAVIMENTAÇÃO						49.429,18
4.3.									



 PM/3.0.4
 Antônio Diogo Araújo
 Engenheiro Civil
 CREA. 211 303 880-3

Nº OPERAÇÃO 1064075-11	Nº SICOMV 0007812019	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTES MUNICÍPIO BOM JESUS/RN		
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 13-10 (DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO	MUNICÍPIO / UF Bom Jesus/RN	BDI 1 25,99%	BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%	

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO									
4.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2016	M	246,00	19,85	BDI 1	24,93	6.182,64
4.3.2.	SINAPI	72769	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	744,00	46,04	BDI 1	57,62	43.018,08
4.3.3.	SINAPI	83953	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	69,44	2,62	BDI 1	3,29	228,46
4.4.			SINALIZAÇÃO						666,06
4.4.1.	SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA, TIPO I + SI	UND	2,00	179,99	BDI 1	226,05	452,10
4.4.2.	SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	2,00	82,00	BDI 1	102,98	205,96
4.5.			CONSTRUÇÃO DE CALÇADA						12.861,66
4.5.1.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	57,88	11,60	BDI 1	14,57	943,31
4.5.2.	ORSE	07324	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, PI PEQUENAS VÍDEAS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA VISCOELÁSTICA, TIPO ACH-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	57,88	47,59	BDI 1	59,77	3.459,49
4.5.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	15,40	442,53	BDI 1	555,77	8.558,86
5.			RUA JOÃO PAULINO DA SILVA						65.809,82
5.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						284,95
5.1.1.	SINAPI	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREDE	M2	744,00	0,27	BDI 1	0,34	252,96
5.2.			MOVIMENTO DE TERRA						1.890,33
5.2.1.	SINAPI	93358	MOVIMENTO DE TERRA DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	11,16	35,14	BDI 1	44,13	492,49
5.2.2.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	744,00	1,28	BDI 1	1,61	1.197,84
5.3.			PAVIMENTAÇÃO						49.428,18
5.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2016	M	246,00	19,85	BDI 1	24,93	6.182,64
5.3.2.	SINAPI	72769	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	744,00	46,04	BDI 1	57,62	43.018,08

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROPOLENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
1064075-11		0007812019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO BOM JESUS/RN	
LOCALIDADE SINAPI	DATA SINAPI	DATA SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BOM JESUS/RN
NATAL	10-19 (DES)	10-19 (DES)	PAVIMENTAÇÃO	BOM JESUS/RN	

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO									
5.3.1	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	69,44	2,62	BDI 1	3,29	342.868,98
5.4.1	SINAPI	5213444	SINALIZAÇÃO	UND	2,00	179,99	BDI 1	226,05	668,08
5.4.2	SINAPI	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,00	82,00	BDI 1	102,98	452,10
5.5.1	SINAPI	95240	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	2,00	82,00	BDI 1	102,98	205,96
5.5.2	ORSE	07324	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA	M2	62,00	11,60	BDI 1	14,57	13.779,29
5.5.3	SINAPI	94991	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, PISO TÁTIL DIRECIONAL, EOLIALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, PI	M2	62,00	47,59	BDI 1	99,77	903,34
5.5.4	SINAPI	94991	DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 28X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	62,00	47,59	BDI 1	99,77	3.705,74
5.5.5	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2016	M3	16,50	442,53	BDI 1	555,77	9.170,21
5.5.6	SINAPI	94991	RUA PROFESSOR FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	M3	16,50	442,53	BDI 1	555,77	9.170,21
5.5.7	SINAPI	94991	SERVIÇOS PRELIMINARES PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	744,00	0,27	BDI 1	0,34	66.809,82
5.5.8	SINAPI	94991	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	744,00	0,27	BDI 1	0,34	282,96
5.5.9	SINAPI	94991	MOVIMENTO DE TERRA	M3	11,16	35,14	BDI 1	44,13	1.890,33
5.5.10	SINAPI	94991	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 03/2016	M2	744,00	1,28	BDI 1	1,61	492,49
5.5.11	SINAPI	94991	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	744,00	1,28	BDI 1	1,61	1.197,84
5.5.12	SINAPI	94991	PAVIMENTAÇÃO	M2	744,00	1,28	BDI 1	1,61	49.429,18
5.5.13	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF. 06/2016	M	246,00	19,85	BDI 1	24,83	6.182,64
5.5.14	SINAPI	94273	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	744,00	46,04	BDI 1	57,82	43.018,08
5.5.15	SINAPI	94273	REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M2	744,00	46,04	BDI 1	57,82	43.018,08
5.5.16	SINAPI	94273	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	69,44	2,62	BDI 1	3,29	228,46
5.5.17	SINAPI	94273	SINALIZAÇÃO	UND	2,00	179,99	BDI 1	226,05	668,08
5.5.18	SINAPI	94273	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,00	82,00	BDI 1	102,98	452,10
5.5.19	SINAPI	94273	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	2,00	82,00	BDI 1	102,98	205,96
5.5.20	SINAPI	94273	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA	M2	62,00	11,60	BDI 1	14,57	13.779,29



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054075-11	Nº SICOMV 0007812019	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTES MUNICÍPIO BOM JESUS/RN				
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 15-10 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO	MUNICÍPIO / UF Bom Jesus/RN		BDI 1 25,59%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO									
6.5.1.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2016	M2	62,00	11,60	BDI 1	14,57	903,34
6.5.2.	ORSE	07324	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	62,00	47,59	BDI 1	59,77	3.705,74
6.5.3.	SINAPI	94991	EXCAUÇÃO DE PASSARO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM BORDO DE CONCRETO (LARGURA DO SINAPI), ACABAMENTO CONVENCIONAL, MÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	16,50	442,53	BDI 1	555,77	9.170,21
									332.998,99
									RA
									RA
									RA

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Roteio proporcional entre Repasse e Contrapartida, RP - 100% Repasse, CP - 100% Contrapartida, OU - 100% Outros

Bom Jesus/RN

Local

quarta-feira, 4 de março de 2020

Data

Repbucávil Zalmes
Nome: ANTONIO DIOGO ARAUJO
CREA/CAU: 211.303.890-3
ART/RT: 0