



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.076.810-56/2021	Nº SICONV 913508/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BOM JESUS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE BOM			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE	MUNICÍPIO / UF BOM JESUS/RN	BDI 1 25,59%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN									936.035,71	
1.			CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN					-	936.035,71	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	20.778,79	
1.1.1.	SINAPI	CP-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	16.544,94	BDI 1	20.778,79	20.778,79	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.695,48	
1.2.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	6,00	225,00	BDI 1	282,58	1.695,48	RA
1.3.			CAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	913.561,44	
1.3.1.	SINAPI	100966	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	182,27	1,09	BDI 1	1,37	249,71	RA
1.3.2.	SINAPI	100989	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	1.353,70	4,58	BDI 1	5,75	7.783,78	RA
1.3.3.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	10.385,40	2,28	BDI 1	2,86	29.702,24	RA
1.3.4.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	20.251,53	1,67	BDI 1	2,10	42.528,21	RA
1.3.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	519,27	1.136,57	BDI 1	1.427,42	741.216,38	RA
1.3.6.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	6.122,00	3,70	BDI 1	4,65	28.467,30	RA
1.3.7.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	14,22	519,75	BDI 1	652,75	9.282,11	RA
1.3.8.	ORSE	10808	CONFEÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UND	40,00	132,82	BDI 1	166,81	6.672,40	RA
1.3.9.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	140,00	30,54	BDI 1	38,36	5.370,40	RA
1.3.10.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	196,75	18,46	BDI 1	23,18	4.560,67	RA
1.3.11.	ORSE	03725	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM ABS COM 1 PINO DE AÇO 100X100X19MM	UND	1.383,00	21,72	BDI 1	27,28	37.728,24	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.076.810-56/2021	Nº SICONV 913508/2021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE BOM JESUS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE BOM			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE	MUNICÍPIO / UF BOM JESUS/RN	BDI 1 25,59%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN									936.035,71

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOM JESUS/RN

Local

segunda-feira, 6 de dezembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: ANTÔNIO DIOGO ARAÚJO

CREA/CAU: 211.303.880-3

ART/RRT: RN20210440736

RECURSO
←