



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA QUE INTERLIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A	Nº SICONV 914875/2021	Nº OPERAÇÃO 914875	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BOM JESUS
--	--------------------------	-----------------------	--

					Nº	FRENTE DE OBRA:	ESTRADA DO MEL - TRECHO E0 A E10	ESTRADA DO MEL - TRECHO E10 A E20
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo				
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN								
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA		-					
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-					
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	Memória de Cálculo Anexo	1.Adr	Administração Local	0,27	0,26
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6,00	Memória de Cálculo Anexo	2.PA	PAVIMENTAÇÃO	6,00	
1.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.500,00	Memória de Cálculo Anexo	2.PA	PAVIMENTAÇÃO	400,00	400,00
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA		-					
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	4.500,00	Memória de Cálculo Anexo	2.PA	PAVIMENTAÇÃO	1.200,00	1.200,00
1.3.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	67,50	Memória de Cálculo Anexo	2.PA	PAVIMENTAÇÃO	18,00	18,00
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-					
1.4.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.500,00	Memória de Cálculo Anexo	2.PA	PAVIMENTAÇÃO	400,00	400,00
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	4.500,00	Memória de Cálculo Anexo	2.PA	PAVIMENTAÇÃO	1.200,00	1.200,00
1.4.3.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	1.500,00	Memória de Cálculo Anexo	2.PA	PAVIMENTAÇÃO	400,00	400,00

MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN

Local

sexta-feira, 3 de dezembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: ANTÔNIO DIOGO ARAÚJO

CREA/CAU: 211.303.880-3

ART/RRT: RN20210463311



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA QUE INTERLIGA A SEDE DO MUNICÍPIO A	Nº SICONV 914875/2021	Nº OPERAÇÃO 914875	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BOM JESUS
---	---------------------------------	------------------------------	---

				ESTRADA DO MEL - TRECHO E20 A E30	ESTRADA DO MEL - TRECHO E30 A E37+10						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5					
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN				89.310,54	66.982,91						
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA		-								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-								
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	0,26	0,21						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6,00								
1.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.500,00	400,00	300,00						
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA		-								
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	4.500,00	1.200,00	900,00						
1.3.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	67,50	18,00	13,50						
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.4.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.500,00	400,00	300,00						
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	4.500,00	1.200,00	900,00						
1.4.3.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	1.500,00	400,00	300,00						

MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN

Local

sexta-feira, 3 de dezembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: ANTÔNIO DIOGO ARAÚJO

CREA/CAU: 211.303.880-3

ART/RRT: RN20210463311