

Nº OPERAÇÃO 1.082.648-98/2022	Nº SICONV 928756/2022	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE BOM JESUS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BOM	MUNICÍPIO / UF BOM JESUS/RN	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN									263.766,45	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN					-	263.766,45	
1.1.			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					-	13.156,00	
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	11.000,00	BDI 1	13.156,00	13.156,00	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.593,00	
1.2.1.	ORSE	00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6,00	568,06	BDI 1	679,40	4.076,40	RA
1.2.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	820,00	0,53	BDI 1	0,63	516,60	RA
1.3.			MOVIMENTO DE TERRA					-	7.738,09	
1.3.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.520,00	1,13	BDI 1	1,35	3.402,00	RA
1.3.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	37,49	67,92	BDI 1	81,23	3.045,31	RA
1.3.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	37,49	28,79	BDI 1	34,43	1.290,78	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	189.908,04	
1.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	833,00	30,00	BDI 1	35,88	29.888,04	RA
1.4.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.520,00	53,09	BDI 1	63,50	160.020,00	RA
1.5.			CALÇADA					-	47.430,46	
1.5.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	45,60	694,69	BDI 1	830,85	37.886,76	RA
1.5.2.	ORSE	07324	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	190,00	42,00	BDI 1	50,23	9.543,70	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO					-	940,86	
1.6.1.	ORSE	04250	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UND	2,00	148,00	BDI 1	177,01	354,02	RA
1.6.2.	SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	2,00	113,67	BDI 1	135,95	271,90	RA
1.6.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	212,80	1,24	BDI 1	1,48	314,94	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.082.648-98/2022	Nº SICONV 928756/2022	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE BOM JESUS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BOM	MUNICÍPIO / UF BOM JESUS/RN	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN									
Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.									
263.766,45									

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOM JESUS/RN
Local

quinta-feira, 8 de setembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: ANTÔNIO DIOGO ARAÚJO
CREA/CAU: 211.303.880-3
ART/RRT: RN20220536485

← RECURSO