



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.085.493-12/2022	Nº SICONV 937614/2022	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE BOM JESUS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 04-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM	MUNICÍPIO / UF BOM JESUS/RN	BDI 1 26,36%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN									1.164.929,47	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN					-	408.104,28	
1.1.			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					-	46.566,87	
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	36.852,54	BDI 1	46.566,87	46.566,87	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALMIR FREIRE -					-	3.686,18	
1.2.1.	ORSE	00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6,00	374,51	BDI 1	473,23	2.839,38	RA
1.2.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_ 10/2018	M	1.160,00	0,58	BDI 1	0,73	846,80	RA
1.3.			MOVIMENTO DE TERRA					-	9.895,61	
1.3.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_ 11/2019	M2	3.065,24	1,16	BDI 1	1,47	4.505,90	RA
1.3.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	M3	42,84	69,86	BDI 1	88,28	3.781,92	RA
1.3.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_ 04/2016	M3	42,84	29,70	BDI 1	37,53	1.607,79	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	294.657,61	
1.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016	M	1.173,00	42,00	BDI 1	53,07	62.251,11	RA
1.4.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_ 05/2020	M2	3.065,24	60,00	BDI 1	75,82	232.406,50	RA
1.5.			CALÇADAS					-	51.807,96	
1.5.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 07/2016	M2	92,00	28,83	BDI 1	36,43	3.351,56	RA
1.5.2.	ORSE	07324	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	92,00	81,83	BDI 1	103,40	9.512,80	RA
1.5.3.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_ 10/2022	-	460,00	67,00	BDI 1	84,66	38.943,60	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO					-	1.490,05	
1.6.1.	ORSE	04250	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UND	1,00	148,00	BDI 1	187,01	187,01	RA
1.6.2.	SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_ 03/2022	UN	1,00	111,46	BDI 1	140,84	140,84	RA
1.6.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO). AF_ 05/2021	M	780,00	1,18	BDI 1	1,49	1.162,20	RA
2.			PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					-	756.825,19	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.085.493-12/2022	Nº SICONV 937614/2022	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE BOM JESUS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 04-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM	MUNICÍPIO / UF BOM JESUS/RN	BDI 1 26,36%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN									1.164.929,47	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.059,11	
2.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2.820,70	0,58	BDI 1	0,73	2.059,11	RA
2.2.			MOVIMENTO DE TERRA					-	27.671,02	
2.2.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	7.958,80	1,16	BDI 1	1,47	11.699,44	RA
2.2.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	126,95	69,86	BDI 1	88,28	11.207,15	RA
2.2.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	126,95	29,70	BDI 1	37,53	4.764,43	RA
2.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	559.122,55	
2.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2.820,70	42,00	BDI 1	53,07	149.694,55	RA
2.3.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	5.400,00	60,00	BDI 1	75,82	409.428,00	RA
2.4.			CALÇADAS					-	162.488,91	
2.4.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	105,56	733,63	BDI 1	927,01	97.855,18	RA
2.4.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	458,20	28,83	BDI 1	36,43	16.692,23	RA
2.4.3.	ORSE	07324	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	458,20	81,83	BDI 1	103,40	47.377,88	RA
2.4.4.	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	1.483,20	0,30	BDI 1	0,38	563,62	RA
2.5.			SINALIZAÇÃO					-	5.483,60	
2.5.1.	ORSE	04250	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UND	8,00	148,00	BDI 1	187,01	1.496,08	RA
2.5.2.	SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	8,00	111,46	BDI 1	140,84	1.126,72	RA
2.5.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.920,00	1,18	BDI 1	1,49	2.860,80	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.085.493-12/2022	Nº SICONV 937614/2022	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE BOM JESUS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 04-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM	MUNICÍPIO / UF BOM JESUS/RN	BDI 1 26,36%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN									1.164.929,47

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOM JESUS/RN
Local
terça-feira, 13 de junho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: ANTÔNIO DIOGO ARAÚJO
CREA/CAU: 211.303.880-3
ART/RRT: 0

RECURSO

