



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Rua Manoel Andrade, 12, Centro, Bom Jesus/RN - CEP: 59.270-000
CNPJ: 08.002.404/0001-26
Email: gabinete@bomjesus.rn.gov.br



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN - EMENDA PARLAMENTAR N.º 320/2024

LOCAL: RUA JOSÉ XAVIER DE LIMA, ZONA URBANA BOM JESUS/RN

DATA: 28 DE ABRIL DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 03/2025

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Nº Un Descrição

1.1 Und ADMINISTRAÇÃO LOCAL

	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Administração Local para	1				1,00		
Administração da Obra					1,00	1,00	
Total UND:							1,00

1.2 M2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Dimensões da placa	1	3,00		2,00	6,00		
					6,00	6,00	
Total M2:							6,00



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN - EMENDA PARLAMENTAR N.º 320/2024

LOCAL: RUA JOSÉ XAVIER DE LIMA, ZONA URBANA BOM JESUS/RN

DATA: 28 DE ABRIL DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 03/2025

2 PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ XAVIER DE LIMA

Nº Un Descrição

2.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1 M2 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area a ser pavimentada	1	250,00	5,00		1.250,00		
					1.250,00	1.250,00	
Total M2:							1.250,00

2.2.- MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1 M2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area para regularização	1	250,00	5,00		1.250,00		
					1.250,00	1.250,00	
Total M2:							1.250,00

2.2.2 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	250,00	0,30	0,15	22,50		
Fechamento na Estaca e15	1	5,00	0,30	0,30	0,45		
					22,95	22,95	
Total M3:							22,95

2.2.3 M3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

REATERRO DO MATERIAL ESCAVADO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	250,00	0,15	0,15	11,25		
Fechamento na Estaca e15	1	5,00	0,15	0,30	0,23		
					11,48	11,48	
Total M3:							11,48

2.3.- PAVIMENTAÇÃO



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN - EMENDA PARLAMENTAR N.º 320/2024

LOCAL: RUA JOSÉ XAVIER DE LIMA, ZONA URBANA BOM JESUS/RN

DATA: 28 DE ABRIL DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 03/2025

2 PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ XAVIER DE LIMA

Nº Un Descrição

2.3.1 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio	2	250,00			500,00		
Fechamento na Estaca e15	1	5,00			5,00		
					505,00	505,00	
Total M:							505,00

2.3.2 M2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area para regularização - E0 a E15	1	250,00	5,00		1.250,00		
					1.250,00	1.250,00	
Total M2:							1.250,00

2.4.- SINALIZAÇÃO

2.4.1 M PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

PINTURA DOS MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Comprimento do meio-fio	2	250,00			500,00		
					500,00	500,00	
Total M:							500,00

2.4.2 Und FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Quantidade de placas de sinalização	1				1,00		
					1,00	1,00	
Total UND:							1,00

2.4.3 M2 CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA

	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Quantidade de placas de sinalização	1	0,60	0,60		0,36		
					0,36	0,36	
Total M2:							0,36