



Estado do Rio Grande do Norte  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
Rua Manoel Andrade, 12, Centro, Bom Jesus/RN - CEP: 59.270-000  
CNPJ: 08.002.404/0001-26  
Email: gabinete@bomjesus.rn.gov.br



## MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN - EMENDA PARLAMENTAR N.º 202542760013 - RM**

**LOCAL: DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA BOM JESUS/RN**

**DATA: 22 DE SETEMBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025**

### 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

**Nº Un Descrição**

1.1	COMP01	Und	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura			
Administração Local para			1				1,00		
Administração da Obra							1,00	1,00	
Total UND .....									1,00
1.2	103689	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS						
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Dimensões da placa			1	3,60		2,00	7,20		
							7,20	7,20	
Total M2 .....									7,20



## MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN - EMENDA PARLAMENTAR N.º 202542760013 - RM

LOCAL: DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE SETEMBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

### 2 PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ABDIAS DE FARIA

Nº Un Descrição

#### 2.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES

##### 2.1.1 02605/ORSE M2 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area a ser pavimentada	1	127,00	5,00		635,00		
					635,00	635,00	
Total M2 .....:							635,00

#### 2.2.- MOVIMENTO DE TERRA

##### 2.2.1 100577 M2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF\_09/2024

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area para regularização	1	127,00	5,00		635,00		
					635,00	635,00	
Total M2 .....:							635,00

##### 2.2.2 93358 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF\_09/2024

ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	127,00	0,30	0,15	11,43		
					11,43	11,43	
Total M3 .....:							11,43

##### 2.2.3 93382 M3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF\_04/2016

REATERRO DO MATERIAL ESCAVADO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	127,00	0,15	0,15	5,72		
					5,72	5,72	
Total M3 .....:							5,72

#### 2.3.- PAVIMENTAÇÃO



Estado do Rio Grande do Norte  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
Rua Manoel Andrade, 12, Centro, Bom Jesus/RN - CEP: 59.270-000  
CNPJ: 08.002.404/0001-26  
Email: gabinete@bomjesus.rn.gov.br



## MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN - EMENDA PARLAMENTAR N.º 202542760013 - RM

LOCAL: DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE SETEMBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

### 2 PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ABDIAS DE FARIA

Nº Un Descrição

2.3.1	94273	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016						
MEIO FIO			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio			2	127,00			254,00		
Fechamento			1	5,00			5,00		
							259,00	259,00	
								<b>Total M .....</b>	<b>259,00</b>

2.3.2	101169	M2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020						
EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area para regularização - E0 a E11+13			1	127,00	5,00		635,00		
							635,00	635,00	
								<b>Total M2 .....</b>	<b>635,00</b>

### 2.4.- SINALIZAÇÃO

2.4.1	102498	M	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021						
PINTURA DOS MEIO FIO			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Comprimento do meio-fio			2	127,00			254,00		
							254,00	254,00	
								<b>Total M .....:</b>	<b>254,00</b>



## MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN - EMENDA PARLAMENTAR N.º 202542760013 - RM

LOCAL: DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE SETEMBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

### 3 RUA JOSÉ AMARO DE LIMA

Nº Un Descrição

#### 3.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES

##### 3.1.1 02605/ORSE M2 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area a ser pavimentada	1	150,00	6,00		900,00		
					900,00	900,00	
Total M2 .....:							900,00

#### 3.2.- MOVIMENTO DE TERRA

##### 3.2.1 100577 M2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF\_09/2024

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area para regularização	1	150,00	6,00		900,00		
					900,00	900,00	
Total M2 .....:							900,00

##### 3.2.2 93358 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF\_09/2024

ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	150,00	0,30	0,15	13,50		
					13,50	13,50	
Total M3 .....:							13,50

##### 3.2.3 93382 M3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF\_04/2016

REATERRO DO MATERIAL ESCAVADO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	150,00	0,15	0,15	6,75		
					6,75	6,75	
Total M3 .....:							6,75

#### 3.3.- PAVIMENTAÇÃO



Estado do Rio Grande do Norte  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
Rua Manoel Andrade, 12, Centro, Bom Jesus/RN - CEP: 59.270-000  
CNPJ: 08.002.404/0001-26  
Email: gabinete@bomjesus.rn.gov.br



## MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN - EMENDA PARLAMENTAR N.º 202542760013 - RM

LOCAL: DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE SETEMBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

### 3 RUA JOSÉ AMARO DE LIMA

Nº Un Descrição

3.3.1 94273 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF\_06/2016

MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio	2	150,00			300,00		
					300,00	300,00	
Total M .....:							300,00

3.3.2 101169 M2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF\_05/2020

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area para regularização - E0 a E07+10	1	150,00	6,00		900,00		
					900,00	900,00	
Total M2 .....:							900,00

### 3.4.- SINALIZAÇÃO

3.4.1 102498 M PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF\_05/2021

PINTURA DOS MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Comprimento do meio-fio	2	150,00			300,00		
					300,00	300,00	
Total M .....:							300,00



## MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN - EMENDA PARLAMENTAR N.º 202542760013 - RM

LOCAL: DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE SETEMBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

### 4 RUA LUZIA F. PEREIRA

Nº Un Descrição

#### 4.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES

##### 4.1.1 02605/ORSE M2 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area a ser pavimentada	1	145,00	6,00		870,00		
					870,00	870,00	
Total M2 .....:							870,00

#### 4.2.- MOVIMENTO DE TERRA

##### 4.2.1 100577 M2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF\_09/2024

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area para regularização	1	145,00	6,00		870,00		
					870,00	870,00	
Total M2 .....:							870,00

##### 4.2.2 93358 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF\_09/2024

ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	145,00	0,30	0,15	13,05		
					13,05	13,05	
Total M3 .....:							13,05

##### 4.2.3 93382 M3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF\_04/2016

REATERRO DO MATERIAL ESCAVADO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	145,00	0,15	0,15	6,53		
					6,53	6,53	
Total M3 .....:							6,53

#### 4.3.- PAVIMENTAÇÃO



Estado do Rio Grande do Norte  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
Rua Manoel Andrade, 12, Centro, Bom Jesus/RN - CEP: 59.270-000  
CNPJ: 08.002.404/0001-26  
Email: gabinete@bomjesus.rn.gov.br



## MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN - EMENDA PARLAMENTAR N.º 202542760013 - RM**

**LOCAL: DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA BOM JESUS/RN**

**DATA: 22 DE SETEMBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025**

### 4 RUA LUZIA F. PEREIRA

**Nº Un Descrição**

**4.3.1 94273 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF\_06/2016**

MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio	2	145,00			290,00		
					290,00	290,00	
<b>Total M .....:</b>							<b>290,00</b>

**4.3.2 101169 M2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF\_05/2020**

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area para regularização - E0 a E07+5	1	145,00	6,00		870,00		
					870,00	870,00	
<b>Total M2 .....:</b>							<b>870,00</b>

### 4.4.- SINALIZAÇÃO

**4.4.1 102498 M PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF\_05/2021**

PINTURA DOS MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Comprimento do meio-fio	2	145,00			290,00		
					290,00	290,00	
<b>Total M .....:</b>							<b>290,00</b>



## MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN - EMENDA PARLAMENTAR N.º 202542760013 - RM

LOCAL: DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE SETEMBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

### 5 RUA LILIANE DANTAS DA SILVA

Nº Un Descrição

#### 5.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES

##### 5.1.1 02605/ORSE M2 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area a ser pavimentada	1	145,00	6,00		870,00		
					870,00	870,00	
Total M2 .....:							870,00

#### 5.2.- MOVIMENTO DE TERRA

##### 5.2.1 100577 M2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF\_09/2024

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area para regularização	1	145,00	6,00		870,00		
					870,00	870,00	
Total M2 .....:							870,00

##### 5.2.2 93358 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF\_09/2024

ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	145,00	0,30	0,15	13,05		
					13,05	13,05	
Total M3 .....:							13,05

##### 5.2.3 93382 M3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF\_04/2016

REATERRO DO MATERIAL ESCAVADO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	145,00	0,15	0,15	6,53		
					6,53	6,53	
Total M3 .....:							6,53

#### 5.3.- PAVIMENTAÇÃO





## MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN - EMENDA PARLAMENTAR N.º 202542760013 - RM

LOCAL: DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE SETEMBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

### 5 RUA LILIANE DANTAS DA SILVA

Nº Un Descrição

5.3.1 94273 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF\_06/2016

MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio	2	145,00			290,00		
					290,00	290,00	
Total M .....:							290,00

5.3.2 101169 M2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF\_05/2020

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area para regularização - E0 a E07+5	1	145,00	6,00		870,00		
					870,00	870,00	
Total M2 .....:							870,00

### 5.4.- SINALIZAÇÃO

5.4.1 102498 M PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF\_05/2021

PINTURA DOS MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Comprimento do meio-fio	2	145,00			290,00		
					290,00	290,00	
Total M .....:							290,00



## MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN - EMENDA PARLAMENTAR N.º 202542760013 - RM

LOCAL: DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE SETEMBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

### 6 RUA FRAN. CANELA DE AZEVEDO

Nº Un Descrição

#### 6.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES

##### 6.1.1 02605/ORSE M2 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area a ser pavimentada	1	145,00	6,00		870,00		
					870,00	870,00	
Total M2 .....:							870,00

#### 6.2.- MOVIMENTO DE TERRA

##### 6.2.1 100577 M2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF\_09/2024

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area para regularização	1	145,00	6,00		870,00		
					870,00	870,00	
Total M2 .....:							870,00

##### 6.2.2 93358 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF\_09/2024

ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	145,00	0,30	0,15	13,05		
					13,05	13,05	
Total M3 .....:							13,05

##### 6.2.3 93382 M3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF\_04/2016

REATERRO DO MATERIAL ESCAVADO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	145,00	0,15	0,15	6,53		
					6,53	6,53	
Total M3 .....:							6,53

#### 6.3.- PAVIMENTAÇÃO



Estado do Rio Grande do Norte  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
Rua Manoel Andrade, 12, Centro, Bom Jesus/RN - CEP: 59.270-000  
CNPJ: 08.002.404/0001-26  
Email: gabinete@bomjesus.rn.gov.br



## MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN - EMENDA PARLAMENTAR N.º 202542760013 - RM

LOCAL: DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE SETEMBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

### 6 RUA FRAN. CANELA DE AZEVEDO

Nº Un Descrição

6.3.1 94273 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF\_06/2016

MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio	2	145,00			290,00		
					290,00	290,00	
Total M .....:							290,00

6.3.2 101169 M2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF\_05/2020

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area para regularização - E0 a E07+5	1	145,00	6,00		870,00		
					870,00	870,00	
Total M2 .....:							870,00

### 6.4.- SINALIZAÇÃO

6.4.1 102498 M PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF\_05/2021

PINTURA DOS MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Comprimento do meio-fio	2	145,00			290,00		
					290,00	290,00	
Total M .....:							290,00



## MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN - EMENDA PARLAMENTAR N.º 202542760013 - RM

LOCAL: DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE SETEMBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

### 7 RUA PEDRO MANOEL DA SILVA

Nº Un Descrição

#### 7.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES

##### 7.1.1 02605/ORSE M2 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area a ser pavimentada	1	145,00	6,00		870,00		
					870,00	870,00	
Total M2 .....:							870,00

#### 7.2.- MOVIMENTO DE TERRA

##### 7.2.1 100577 M2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF\_09/2024

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area para regularização	1	145,00	6,00		870,00		
					870,00	870,00	
Total M2 .....:							870,00

##### 7.2.2 93358 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF\_09/2024

ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	145,00	0,30	0,15	13,05		
					13,05	13,05	
Total M3 .....:							13,05

##### 7.2.3 93382 M3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF\_04/2016

REATERRO DO MATERIAL ESCAVADO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio e do respaldo da calçada	2	145,00	0,15	0,15	6,53		
					6,53	6,53	
Total M3 .....:							6,53

#### 7.3.- PAVIMENTAÇÃO



## MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN - EMENDA PARLAMENTAR N.º 202542760013 - RM

LOCAL: DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE SETEMBRO DE 2025 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - 06/2025

### 7 RUA PEDRO MANOEL DA SILVA

Nº Un Descrição

7.3.1 94273 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF\_06/2016

MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Locação de meio-fio	2	145,00			290,00		
Fechamento	1	6,00			6,00		
					296,00	296,00	
Total M .....:							296,00

7.3.2 101169 M2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF\_05/2020

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Area para regularização - E0 a E07+5	1	145,00	6,00		870,00		
					870,00	870,00	
Total M2 .....:							870,00

### 7.4.- SINALIZAÇÃO

7.4.1 102498 M PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF\_05/2021

PINTURA DOS MEIO FIO	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
Comprimento do meio-fio	2	145,00			290,00		
					290,00	290,00	
Total M .....:							290,00