



Prefeitura Municipal de Baixa da Grande Foz

Projeto:	PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E COM CALÇADA	Data:	mar/19
Endereço/Local	RUA ANTONIO MONTEIRO E RUA SARGENTO VANILSON DA SILVA LIMA - CAIÇARA NOVA	Cidade/Município:	CAIÇARA DO NORTE
		BDI:	25,59%

Item	Código	SINAPI	Discriminação	Unid.	Quant.	P. Unit	P. sem BDI	Sub-Total	Total
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1		74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	445,21	354,50	2.671,26	2.671,26
2.			MOVIMENTO DE TERRA						3.288,09
2.1		72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	2.149,08	1,53	1,22	3.288,09	
3.			PAVIMENTAÇÃO						175.105,93
3.1		72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS PO R M2)	m²	2.149,08	69,26	55,15	148.845,28	
3.2		94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	m	613,28	42,82	34,10	26.260,65	68.078,49
4.			PASSEIO PÚBLICO						
4.1		92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	m²	896,25	66,18	52,70	59.313,82	
4.2		COMP 01	PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL E ALERTA 25X25X2,5 CM INSTALADO	m²	2,25	85,21	67,85	191,72	
4.3		79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m³	49,44	92,76	73,86	4.586,05	
4.4		72132		m²	65,91	60,49	48,17	3.986,90	
5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
5.1		83893	CAIÇACA EM MEIO FIO	m²	92,38	3,30	2,63	304,85	1.043,29
5.2		SICRO2/ 4 S 06 202 31	CONF. PLACA SINAI. TOT. REFLETIVA - CHAPA RECUPERDA	m²	2,17	67,76	53,96	147,04	
5.3		SICRO2/ 4 S 06 203 01	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PIPLACA SINAI.	und	5,00	69,02	54,96	345,10	
5.4		73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	und	2,00	123,15	98,06	246,30	
TOTAL									R\$ 250.187,06

O Total Geral do Projeto e de R\$ 250.187,06 (duzentos e cinquenta mil, cento e oitenta e sete reais e seis centavos)

Fonte: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - JAN/2018

DECLARAMOS QUE O REGIME ADOPTADO NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO RELATIVO A OBRA, É O DESONERADO DE TRIBUTAÇÃO, POR SE TRATAR DA OPÇÃO MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.



Prefeitura Municipal de Caçara do Norte/RN

Projeto:		Data:									
PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL A PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E COM		mar/19									
Endereço/Local		Cidade/Município:									
RUA ANTONIO MONTEIRO E RUA SARGENTO VANILSON DA SILVA LIMA - CAIÇARA NOVA		Caçara do Norte									
		BDI:									
		25,59%									
Item	Discriminação	TOTAL		30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.671,26	1,07%	2.671,26	100,00%					1.007,99	30,66%
2.	MOVIMENTO DE TERRA	3.288,09	1,31%	2.280,10	69,34%					53.690,80	30,66%
3.	PAVIMENTAÇÃO	175.105,93	69,99%	33.859,06	19,34%	33.865,27	19,34%			21.301,66	31,29%
4.	PASSEIO PÚBLICO	68.078,49	27,21%	11.775,66	17,30%	13.827,32	20,31%			581,97	55,78%
5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.043,29	0,42%			461,32	44,22%				
Total Por Período				50.586,09	20,22%	48.153,91	19,25%	74.864,65	29,92%	76.582,42	30,61%
Total Acumulado do Projeto		Total do Projeto		R\$ 250.187,06	100,0%	50.586,09	20,22%	98.740,00	39,47%	173.604,65	69,39%
										250.187,06	100,00%

O Total Geral do Projeto e de R\$ 250.187,06 (duzentos e cinquenta mil, cento e oitenta e sete reais e seis centavos)

Pedro Paulo Pessoa Moreno
Engenheiro Civil
CREA: 210001984-8