



## PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5

Tipo de Orçamento

Proposto

Acompanhamento

PLE

DADOS DO CONTRATO

NOVIDADES DA VERSÃO

### DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

**BDI**

**ORÇAMENTO**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ**

**QCI**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 09-Sunday.xls.

**PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'**

**ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'**



-

**A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA**

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE
Município/UF:	CAIÇARA DO NORTE/RN
Nº da Operação (0000000-00):	1.064.148-69/2019
Nº do SICONV (000000):	884450
Valor do Repasse Contratado (R\$):	286.500,00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	1.000,00
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL
Regime previdenciário previsto para a obra:	DESONERADO
Data base do Orçamento:	09-2019

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	PEDRO PAULO PESSOA MORENO
CREA/CAU:	2100019848
ART/RRT:	RN20200315323
Data do preenchimento:	10/5/2021

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	
Cargo:	

**B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO**

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:	

**C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO**

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	10/5/2021

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	PEDRO PAULO PESSOA MORENO
Profissão:	ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU (para obras/projetos):	2100019848
ART/RRT (para obras/projetos):	RN20200315323

## Novidades da Versão

<u>V3.0.0</u>	<p><b>GERAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.</li> </ul>
<u>V3.0.1</u>	<p><b>GERAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ajustes de formatações.</li> </ul> <p><b>PO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Correção da aplicação do BDI não desonerado.</li> <li>▪ Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento L</li> </ul>
<u>V3.0.2</u>	<p><b>GERAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ajustes de formatações.</li> <li>▪ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.</li> </ul> <p><b>ORÇAMENTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linf</li> </ul> <p><b>CRONOGRAMA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros</li> </ul> <p><b>QCI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.</li> </ul> <p><b>RRE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.</li> </ul>
<u>V3.0.3</u>	<p><b>GERAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.</li> </ul> <p><b>CÁLCULO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.</li> </ul>
<u>V3.0.4</u>	<p><b>BDI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.</li> </ul> <p><b>CRONOGRAMA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.</li> </ul> <p><b>QCI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a</li> </ul>
<u>V3.0.5</u>	<p><b>GERAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.</li> </ul>

.icitado'.

ras.

-

reprogramar de CP).

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.064.148-69/2019	<b>Nº SICONV</b> 884450	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE
---	----------------------------	--

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**  
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS / DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40.00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5.00%

**BDI 1**

**TIPO DE OBRA**  
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3.93%
Seguro e Garantia	SG	0.32%
Risco	R	0.50%
Despesas Financeiras	DF	1.02%
Lucro	L	6.64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2.00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4.50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19.60%
<b>BDI COM desoneração</b>	<b>BDI DES</b>	<b>25.59%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CAIÇARA DO NORTE/RN  
**Local**

Tuesday, October 5, 2021  
**Data**



## Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.064.148-69/2019	<b>Nº SICONV</b> 884450	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE
---	----------------------------	--

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DE VIAS / DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL
---

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40.00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5.00%

Responsável Técnico  
**Nome:** PEDRO PAULO PESSOA MORENO  
**CREA/CAU:** 2100019848  
**ART/RRT:** RN20200315323

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.064.148-69/2019	<b>Nº SICONV</b> 884450	<b>PROponente / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> (N/D: 'Referência 09-	<b>DATA BASE</b> 09-aa (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CAIÇARA DO NORTE/RN		
			<b>BDI 1</b> 026%	<b>BDI 2</b> 000%	<b>BDI 3</b> 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPIPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL</b>									<b>287,576.94</b>
<b>1.</b>			<b>DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>					-	<b>287,576.94</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>3,750.66</b>
1.1.1.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2,100.00	0.35	BDI 1	0.44	924.00
1.1.2.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6.00	375.12	BDI 1	471.11	2,826.66
<b>1.2.</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					-	<b>3,318.00</b>
1.2.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2,100.00	1.26	BDI 1	1.58	3,318.00
<b>1.3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>204,801.00</b>
1.3.1.	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	2,100.00	70.00	BDI 1	87.91	184,611.00
1.3.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	600.00	26.79	BDI 1	33.65	20,190.00
<b>1.4.</b>			<b>CALÇADAS</b>					-	<b>73,158.90</b>
1.4.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	672.00	44.92	BDI 1	56.42	37,914.24
1.4.2.	SINAPI	79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	205.50	74.15	BDI 1	93.12	19,136.16
1.4.3.	Composição	COMP	PISO TÁTIL TIPO BROTOEJA 25 X 25 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II	M²	150.00	85.51	BDI 1	107.39	16,108.50
<b>1.5.</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>2,548.38</b>
1.5.1.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	168.00	2.89	BDI 1	3.63	609.84
1.5.2.	SICRO	5213441	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UM	4.00	333.46	BDI 1	418.79	1,675.16
1.5.3.	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2.00	104.86	BDI 1	131.69	263.38

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAIÇARA DO NORTE/RN  
Local

Tuesday, October 5, 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: PEDRO PAULO PESSOA MORENO

CREA/CAU: 2100019848

ART/RRT: RN20200315323

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	<b>Nº SICONV</b> 884450	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.064.148-69/2019	<b>PROponente / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE
--	----------------------------	---	--

**FRENTES DE OBRA:**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL</b>				
<b>1.</b>	<b>DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2,100.00	
1.1.2.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6.00	
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA		-	
1.2.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	2,100.00	
1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.3.1.	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	2,100.00	
1.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	600.00	
1.4.	CALÇADAS		-	
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	672.00	
1.4.2.	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	205.50	
1.4.3.	PISO TÁTIL TIPO BROTOEJA 25 X 25 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II	M²	150.00	
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-	
1.5.1.	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	168.00	
1.5.2.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UM	4.00	
1.5.3.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2.00	

Agrupador de Eventos	TRECHO - RUA SARJENTO V. SILVA LIMA	TRECHO - RUA FRANCISCO REINALDO
	1	2
<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>	<b>98,066.51</b>	<b>95,239.85</b>
SERVIÇOS PRELIMINARES	700.00	700.00
SERVIÇOS PRELIMINARES	6.00	
MOVIMENTO DE TERRA	700.00	700.00
PAVIMENTAÇÃO	700.00	700.00
PAVIMENTAÇÃO	200.00	200.00
CALÇADAS	224.00	224.00
CALÇADAS	68.50	68.50
CALÇADAS	50.00	50.00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	56.00	56.00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.00	2.00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.00	1.00

CAIÇARA DO NORTE/RN  
Local

Tuesday, October 5, 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: PEDRO PAULO PESSOA MORENO

CREA/CAU: 2100019848

ART/RRT: RN20200315323

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	<b>Nº SICONV</b> 884450	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.064.148-69/2019	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE
--	----------------------------	---	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4						
<b>DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL</b>				<b>94,270.58</b>							
<b>1.</b>	<b>DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>		-								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2,100.00	700.00							
1.1.2.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6.00								
<b>1.2.</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		-								
1.2.1.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2,100.00	700.00							
<b>1.3.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		-								
1.3.1.	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	2,100.00	700.00							
1.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	600.00	200.00							
<b>1.4.</b>	<b>CALÇADAS</b>		-								
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	672.00	224.00							
1.4.2.	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	205.50	68.50							
1.4.3.	PISO TÁTIL TIPO BROTOEJA 25 X 25 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II	M²	150.00	50.00							
<b>1.5.</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		-								
1.5.1.	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	168.00	56.00							
1.5.2.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UM	4.00								
1.5.3.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2.00								

CAIÇARA DO NORTE/RN  
Local

Tuesday, October 5, 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: PEDRO PAULO PESSOA MORENO  
CREA/CAU: 2100019848  
ART/RRT: RN20200315323

## AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de  
#PUB

Nº OPERAÇÃO 1.064.148-69/2019	Nº SICONV 884450	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE	ApELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	DESCRIÇÃO DO LOTE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PE
----------------------------------	---------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
1.	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚ	287.576.94	% Período:	33.69%	33.53%	32.78%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.750.66	% Período:	83.58%	8.21%	8.21%								
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	3.318.00	% Período:	33.33%	33.33%	33.33%								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	204.801.00	% Período:	33.33%	33.33%	33.33%								
1.4.	CALÇADAS	73.158.90	% Período:	33.33%	33.33%	33.33%								
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.548.38	% Período:		92.02%	7.98%								
<b>Total: R\$ 287576.94000</b>				%:	33.69%	33.53%	32.78%							
				Repasso:	96,531.10	96,051.35	93,917.55							
				Contrapartida:	362.86	361.05	353.03							
				Outros:	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>96,893.96</b>	<b>96,412.40</b>	<b>94,270.58</b>							
				%:	33.69%	67.22%	100.00%							
				Repasso:	96,531.10	192,582.45	286,500.00							
				Contrapartida:	362.86	723.91	1,076.94							
				Outros:	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>96,893.96</b>	<b>193,306.36</b>	<b>287,576.94</b>							

CAIÇARA DO NORTE/RN  
Local

Tuesday, October 5, 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: PEDRO PAULO PESSOA MORENO  
CREA/CAU: 2100019848  
ART/RRT: RN20200315323



CRONOGRAMA FÍSICO  
OGU

Sigilo  
LICO

Nº OPERAÇÃO 1.064.148-69/2019	Nº SICONV 884450	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE	
----------------------------------	---------------------	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 03/19
1.	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	287.576.94	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.750.66	% Período:	
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	3.318.00	% Período:	
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	204.801.00	% Período:	
1.4.	CALÇADAS	73.158.90	% Período:	
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.548.38	% Período:	
<b>Total: R\$ 287576.94000</b>			%:	
		Período:	Repasso:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			<b>Investimento:</b>	
		Acumulado:	%:	
			Repasso:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			<b>Investimento:</b>	

CAIÇARA DO NORTE/RN

Local

Tuesday, October 5, 2021

Data







QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 1.064.148-69/2019	Nº SICONV 884450	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE	MUNICÍPIO / UF CAIÇARA DO NORTE/RN	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS			RECURSO OGU	REPASSE 286.500,00	CONTRAPARTIDA 1.000,00	INVESTIMENTO 287.500,00

ERRO: SALDO NEGATIVO

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -76.94
---------------------	--------------------	-------------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Em Análise		m²	LOTE 1	286,500.00	1,076.94	-	287,576.94
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
<b>TOTAL</b>								<b>286,500.00</b> ( 99.63% )	<b>1,076.94</b> <b>( 0.37% )</b>	- ( 0.00% )	<b>287,576.94</b> ( 100.00% )

Observações:

CAIÇARA DO NORTE/RN

Local

Tuesday, October 5, 2021

Data

Representante Tomador

Nome:

Cargo:



PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE		Nº OPERAÇÃO 1.064.148-69/2019	Nº SICONV 884450	APelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ 0	MUNICÍPIO / UF CAIÇARA DO NORTE/RN	PERÍODO DA MEDIÇÃO 00/01/Saturday a 00/01/Saturday	Nº MEDIÇÃO 1

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 000%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM</b>					<b>TOTAL:</b>	-	-	-	-	-
1.	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			287.576,94	-	-	-	-	-	-
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			3.750,66	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE			924,00	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			2.826,66	-	-	-	-	-	-
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA			3.318,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA			3.318,00	-	-	-	-	-	-
1.3.	PAVIMENTAÇÃO			204.801,00	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PÉÇAS POR M2)			184.611,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016			20.190,00	-	-	-	-	-	-
1.4.	CALÇADAS			73.158,90	-	-	-	-	-	-
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015			37.914,24	-	-	-	-	-	-
1.4.2.	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO			19.136,16	-	-	-	-	-	-
1.4.3.	PISO TÁTIL TIPO BROTOEJA 25 X 25 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II			16.108,50	-	-	-	-	-	-
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			2.548,38	-	-	-	-	-	-
1.5.1.	CAIACAO EM MEIO FIO			609,84	-	-	-	-	-	-
1.5.2.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI			1.675,16	-	-	-	-	-	-
1.5.3.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM			263,38	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

CAIÇARA DO NORTE/RN  
Local

Tuesday, October 5, 2021  
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: PEDRO PAULO PESSOA MORENO  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: 2100019848  
ART/RRT: RN20200315323



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE	Nº OPERAÇÃO 1.064.148-69/2019	Nº SICONV 884450	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	MUNICÍPIO / UF CAIÇARA DO NORTE/RN	REPASSE 286.500,00	CONTRAPARTIDA 1.000,00	INVESTIMENTO 287.500,00	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: Oct-21 100.00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -76.94
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	-------------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	Em Análise	0	m²	LOTE 1	1	287,576.94	-	-	-	0.00%	
2.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0.00%	
							(%)	( 100.00% )	( 0.00% )	( 0.00% )	( 0.00% )	
							Repasse	286,500.00	-	-	-	0.00%
							Contrapartida	1,076.94	-	-	-	
							Outros	-	-	-	-	
							<b>Investimento</b>	<b>287,576.94</b>	-	-	-	

Acumulado Anterior: 000%

Observações:

CAIÇARA DO NORTE/RN

Local

Tuesday, October 5, 2021

Data

Representante Tomador

Nome: 0

Cargo: 0

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: PEDRO PAULO PESSOA MORENO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 2100019848

ART/RRT: RN20200315323

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

Ofício nº: [REDACTED]

CAIÇARA DO NORTE/RN, 05 de October de Tuesday

À  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
GIGOV [REDACTED]

Assunto: 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.  
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1.064.148-69/2019 - SICONV nº 884450

Objeto: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO  
Proponente / Tomador: MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 1ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 286,500.00	R\$ -	R\$ -
Contrapartida Financeira:	R\$ 1,076.94	R\$ -	R\$ -
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 287,576.94	R\$ -	R\$ -
Execução Física:	-	0.00%	0.00%

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
0  
0