

Nº OPERAÇÃO 1063826-43/2019	Nº SICONV 887939	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Quisques e calçada Farol			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 01-00 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa para execução da construção de quiosque e calçada	MUNICÍPIO / UF Caiçara do Norte/RN	BDI 1 22.23%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Contratação de empresa para execução da construção de quiosque e calçada									250.475,91	
1.			QUIOSQUES E CALÇADA					-	12.288,64	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	12.288,64	
1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	92,74	BDI 1	113,36	4.534,40	RA
1.1.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	256,00	24,78	BDI 1	30,29	7.754,24	RA
2.			SERVIÇOS GERAIS					-	22.936,38	
2.1.			SERVIÇOS COMUM					-	22.936,38	
2.1.1.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	6,00	120,65	BDI 1	147,47	884,82	RA
2.1.2.	SINAPI	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	4,00	2.241,26	BDI 1	2.739,49	10.957,96	RA
2.1.3.	SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	4,00	2.269,00	BDI 1	2.773,40	11.093,60	RA
3.			QUIOSQUES (04 UND)					-	173.110,08	
3.1.			FUNDAÇÃO					-	23.814,12	
3.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	39,80	60,52	BDI 1	73,97	2.944,01	RA
3.1.2.	Composição	CN0002	EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4.	M3	19,92	403,21	BDI 1	492,84	9.817,37	RA
3.1.3.	Composição	CN0003	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO DE 09X19X19CM.	M3	4,76	474,81	BDI 1	580,36	2.762,51	RA
3.1.4.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	3,20	1.626,30	BDI 1	1.987,83	6.361,06	RA
3.1.5.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	47,74	33,06	BDI 1	40,41	1.929,17	RA
3.2.			ESTRUTURA					-	19.134,85	
3.2.1.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	4,88	1.626,30	BDI 1	1.987,83	9.700,61	RA
3.2.2.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	64,00	120,60	BDI 1	147,41	9.434,24	RA
3.3.			PAREDES E PAINEIS					-	21.552,77	
3.3.1.	SINAPI	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	126,76	66,72	BDI 1	81,55	10.337,28	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 1063826-43/2019	Nº SICONV 887939	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte	Apelido do Empreendimento Quisques e calçada Farol			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 01-00 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa para execução da construção de quiosque e calçada	MUNICÍPIO / UF Caiçara do Norte/RN	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Contratação de empresa para execução da construção de quiosque e calçada									250.475,91	
3.3.2.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	27,00	24,39	BDI 1	29,81	804,87	RA
3.3.3.	SINAPI	98442	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M2	61,68	91,26	BDI 1	111,55	6.880,40	RA
3.3.4.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	87,36	33,06	BDI 1	40,41	3.530,22	RA
3.4.			REVESTIMENTO					-	20.897,30	
3.4.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	306,04	3,03	BDI 1	3,70	1.132,35	RA
3.4.2.	SINAPI	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	198,72	23,81	BDI 1	29,10	5.782,75	RA
3.4.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	107,32	24,74	BDI 1	30,24	3.245,36	RA
3.4.4.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	198,72	44,20	BDI 1	54,03	10.736,84	RA
3.5.			PISO					-	7.379,48	
3.5.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	52,52	22,85	BDI 1	27,93	1.466,88	RA
3.5.2.	SINAPI	87642	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	52,52	42,71	BDI 1	52,20	2.741,54	RA
3.5.3.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	52,52	44,20	BDI 1	54,03	2.837,66	RA
3.5.4.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	48,60	5,61	BDI 1	6,86	333,40	RA
3.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICA					-	17.989,96	
3.6.1.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	32,00	112,04	BDI 1	136,95	4.382,40	RA
3.6.2.	SINAPI	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	28,00	155,91	BDI 1	190,57	5.335,96	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063826-43/2019	Nº SICONV 887939	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Quisques e calçada Farol			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 01-00 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa para execução da construção de quiosque e calçada	MUNICÍPIO / UF Caiçara do Norte/RN	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Contratação de empresa para execução da construção de quiosque e calçada									250.475,91	
3.6.3.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	48,70	BDI 1	59,53	238,12	RA
3.6.4.	SINAPI	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	4,00	1.077,22	BDI 1	1.316,69	5.266,76	RA
3.6.5.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	9,85	BDI 1	12,04	48,16	RA
3.6.6.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	10,75	BDI 1	13,14	52,56	RA
3.6.7.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	10,75	BDI 1	13,14	52,56	RA
3.6.8.	SINAPI	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	32,00	60,48	BDI 1	73,92	2.365,44	RA
3.6.9.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	50,72	BDI 1	62,00	248,00	RA
3.7.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	21.763,88	
3.7.1.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	12,00	96,98	BDI 1	118,54	1.422,48	RA
3.7.2.	Composição	CN0004	PONTO DE ESGOTO, TUBULAÇÃO 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES.	PT	4,00	97,22	BDI 1	118,83	475,32	RA
3.7.3.	Composição	CN0005	PONTO DE ESGOTO, TUBULAÇÃO 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES.	PT	4,00	113,37	BDI 1	138,57	554,28	RA
3.7.4.	Composição	CN0006	PONTO DE ESGOTO, TUBULAÇÃO 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES.	PT	12,00	116,19	BDI 1	142,02	1.704,24	RA
3.7.5.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	23,51	BDI 1	28,74	229,92	RA
3.7.6.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00	129,35	BDI 1	158,10	632,40	RA
3.7.7.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	527,18	BDI 1	644,37	2.577,48	RA
3.7.8.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	8,49	BDI 1	10,38	83,04	RA
3.7.9.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	5,21	BDI 1	6,37	25,48	RA
3.7.10.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	8,20	BDI 1	10,02	120,24	RA
3.7.11.	SINAPI	86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2"SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	14,47	BDI 1	17,69	70,76	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063826-43/2019	Nº SICONV 887939	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Quisques e calçada Farol			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 01-00 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa para execução da construção de quiosque e calçada	MUNICÍPIO / UF Caiçara do Norte/RN	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Contratação de empresa para execução da construção de quiosque e calçada									250.475,91	
3.7.12.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4;" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	83,02	BDI 1	101,48	405,92	RA
3.7.13.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	116,59	BDI 1	142,51	570,04	RA
3.7.14.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4;" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	69,79	BDI 1	85,30	341,20	RA
3.7.15.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	221,57	BDI 1	270,83	2.166,64	RA
3.7.16.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	245,67	BDI 1	300,28	3.603,36	RA
3.7.17.	SINAPI	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	8,00	675,44	BDI 1	825,59	6.604,72	RA
3.7.18.	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	36,07	BDI 1	44,09	176,36	RA
3.8.			ESQUADRIAS					-	17.790,92	
3.8.1.	SINAPI	100694	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	1.113,84	BDI 1	1.361,45	10.891,60	RA
3.8.2.	SINAPI	100667	JANELA DE MADEIRA (IMBUÍA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	13,20	396,95	BDI 1	485,19	6.404,51	RA
3.8.3.	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68	240,96	BDI 1	294,53	494,81	RA
3.9.			COBERTURA					-	19.059,51	
3.9.1.	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	163,84	58,74	BDI 1	71,80	11.763,71	RA
3.9.2.	SINAPI	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	163,84	36,43	BDI 1	44,53	7.295,80	RA
3.10.			PINTURA					-	3.727,29	
3.10.1.	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	107,32	8,81	BDI 1	10,77	1.155,84	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063826-43/2019	Nº SICONV 887939	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Quisques e calçada Farol			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 01-00 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa para execução da construção de quiosque e calçada	MUNICÍPIO / UF Caiçara do Norte/RN	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Contratação de empresa para execução da construção de quiosque e calçada									250.475,91	
3.10.2.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	107,32	10,55	BDI 1	12,90	1.384,43	RA
3.10.3.	SINAPI	102208	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	184,32	5,27	BDI 1	6,44	1.187,02	RA
4.			CALÇADA E PASSEIO					-	42.140,81	
4.1.			PISO INTERTRAVADO					-	39.277,17	
4.1.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	463,79	51,05	BDI 1	62,40	28.940,50	RA
4.1.2.	SINAPI	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	81,45	66,72	BDI 1	81,55	6.642,25	RA
4.1.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	122,17	24,74	BDI 1	30,24	3.694,42	RA
4.2.			BANCOS					-	2.863,64	
4.2.1.	Composição	CN0003	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO DE 09X19X19CM.	M3	1,44	474,81	BDI 1	580,36	835,72	RA
4.2.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	15,06	3,03	BDI 1	3,70	55,72	RA
4.2.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	15,06	24,74	BDI 1	30,24	455,41	RA
4.2.4.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0,66	1.626,30	BDI 1	1.987,83	1.311,97	RA
4.2.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	15,06	11,13	BDI 1	13,60	204,82	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063826-43/2019	Nº SICONV 887939	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte	Apelido do Empreendimento Quisques e calçada Farol			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 01-00 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa para execução da construção de quiosque e calçada	MUNICÍPIO / UF Caiçara do Norte/RN	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa para execução da construção de quiosque e calçada									250.475,91

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Caiçara do Norte/RN

Local

segunda-feira, 5 de abril de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Thiago César de Oliveira Barreto

CREA/CAU: 2110438380

ART/RRT: RN20210401677

RECURSO
↓