

Nº OPERAÇÃO 1076650-53/2021	Nº SICONV 913516	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Calçara do Norte	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação diversas ruas do bairro Projatada			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 07-22 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa para execução da pavimentação em paralelepípedo no	MUNICÍPIO / UF Calçara do Norte/RN	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO
↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa para execução da pavimentação em paralelepípedo no bairro Projatada									
1.			PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOSÉ						297.032,85
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						14.139,84
1.1.1.	Composição	CN0002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	11.400,34	BDI 1	14.139,84	14.139,84
1.2.			SERVIÇOS GERAIS						6.023,20
1.2.1.	Composição	CN0001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	560,91	BDI 1	695,70	4.174,20
1.2.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1.284,03	1,16	BDI 1	1,44	1.849,00
1.3.			PAVIMENTAÇÃO						195.936,83
1.3.1.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.284,03	90,15	BDI 1	111,81	143.567,39
1.3.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	286,90	0,59	BDI 1	0,73	209,44
1.3.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	800,00	52,57	BDI 1	65,20	52.160,00
1.4.			CALÇADA						78.422,06
1.4.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2016	M2	807,82	68,03	BDI 1	81,90	66.160,46
1.4.2.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	60,00	164,77	BDI 1	204,36	12.261,60
1.5.			SINALIZAÇÃO						2.510,92
1.5.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_05/2021	M	548,00	1,24	BDI 1	1,54	843,92
1.5.2.	SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	7,00	113,67	BDI 1	140,98	986,86
1.5.3.	SICRO	5213417	CONFECCÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + III, MEDINDO 20X40CM.	M²	1,89	290,14	BDI 1	359,86	680,14

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076650-53/2021	Nº SICONV 913516	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Caicara do Norte	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação diversas ruas do bairro Projetada		
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa para execução da pavimentação em paralelepípedo no	MUNICÍPIO / UF Caicara do Norte/RN	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%	

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa para execução da pavimentação em paralelepípedo no bairro Projetada									
297.032,85									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Caicara do Norte/RN
Local
quarta-feira, 20 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Thiago Cesar de Oliveira Barreto
CREA/CAU: 2110438380
ART/RRT: RN20220487173