



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1089031-74	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de diversas ruas do bairro Projetada			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa para execução da pavimentação em diversas ruas no	MUNICÍPIO / UF Caiçara do Norte/RN	BDI 1 30,24%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Contratação de empresa para execução da pavimentação em diversas ruas no bairro Projetada									389.914,29	
1.			PAVIMENTAÇÃO RUAS BAIRRO PROJETADA					-	389.914,29	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	21.184,51	
1.1.1.	Composição	CN0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M2	1,00	16.265,75	BDI 1	21.184,51	21.184,51	RA
1.2.			SERVIÇOS GERAIS					-	4.404,33	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	461,89	BDI 1	601,57	3.609,42	RA
1.2.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.303,13	0,47	BDI 1	0,61	794,91	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	266.281,32	
1.3.1.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.303,13	93,86	BDI 1	122,24	159.294,61	RA
1.3.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	783,38	46,94	BDI 1	61,13	47.888,02	RA
1.3.3.	SINAPI	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	492,12	92,21	BDI 1	120,09	59.098,69	RA
1.4.			CALÇADA					-	94.380,86	
1.4.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	805,00	77,92	BDI 1	101,48	81.691,40	RA
1.4.2.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	54,00	180,43	BDI 1	234,99	12.689,46	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	3.663,27	
1.5.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	783,38	1,32	BDI 1	1,72	1.347,41	RA
1.5.2.	SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	6,00	111,72	BDI 1	145,50	873,00	RA
1.5.3.	SICRO	5213417	CONFECÇÃO DE PLACA DE TRANSITO EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	M²	1,40	461,60	BDI 1	601,19	841,67	RA
1.5.4.	SICRO	5213417	CONFECÇÃO DE PLACA DE NOME DE RUA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	M²	1,00	461,60	BDI 1	601,19	601,19	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1089031-74	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Caiçara do Norte	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de diversas ruas do bairro Projetada			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa para execução da pavimentação em diversas ruas no	MUNICÍPIO / UF Caiçara do Norte/RN	BDI 1 30,24%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa para execução da pavimentação em diversas ruas no bairro Projetada									389.914,29

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Caiçara do Norte/RN
Local

domingo, 9 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Thiago César de Oliveira Barreto
CREA/CAU: 2110438380
ART/RRT: 0

RECURSO
↓