



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE - RN
CNPJ Nº. 01.612.375/0001-75
Rua São Pedro, s/n - Centro - CEP: 59.592-000



OBRA: Posteação e iluminação do canteiro central	BDI: 24,96%
LOCAL: Rua São Pedro, Caiçara do Norte/RN	DATA ORÇAMENTO: setembro/2025
ÁREA CONSTRUÇÃO:	DATA REFERÊNCIA SINAPI: 12/08/2025

Item	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	P. Unit.	P. Unit + BDI	Parcial	Total
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 13.815,11
1.1	SINAPI	103689	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.	m ²	6,00	R\$ 465,06	R\$ 581,14	R\$ 3.486,83	
1.2	SINAPI	101494	Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de embutir cabo de 16 mm2 e disjuntor DIN 50a (não incluso o poste de concreto).	und	3,00	R\$ 1.665,19	R\$ 2.080,82	R\$ 6.242,46	
1.3	SINAPI INSUMO	41195	Poste de concreto armado de seção duplo t, extensão de 8,00 m, resistência de 150 DAN, tipo D	und	3,00	R\$ 487,87	R\$ 609,64	R\$ 1.828,93	
1.4	SINAPI	100578	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de até 9 m, carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 1,5 m de solo (não inclui fornecimento).	und	3,00	R\$ 602,03	R\$ 752,30	R\$ 2.256,89	
2.0			ILUMINAÇÃO						R\$ 145.124,68
2.1	SINAPI	100623	Poste de aço cônico contínuo curvo duplo, engastamento simples com 2 m de solo, h=9m - fornecimento e instalação.	und	30,00	R\$ 2.234,33	R\$ 2.792,02	R\$ 83.760,56	
2.2	Própria	PMCN-001	Ponto de iluminação para poste em praça pública.	und	30,00	R\$ 280,82	R\$ 350,91	R\$ 10.527,38	
2.3	Própria	PMCN-002	Luminária de led para iluminação pública, de 98 W até 137 W, involucro em alumínio ou aço inox - Fornecimento e instalação.	und	60,00	R\$ 387,32	R\$ 484,00	R\$ 29.039,70	
2.4	SINAPI	98111	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m	und	30,00	R\$ 60,84	R\$ 76,03	R\$ 2.280,77	
2.5	SINAPI	93358	Escavação manual de vala.	m ³	135,00	R\$ 82,63	R\$ 103,25	R\$ 13.939,35	
2.6	SINAPI	93382	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão	m ³	175,50	R\$ 25,43	R\$ 31,78	R\$ 5.576,92	

VALOR DO ORÇAMENTO: R\$ 158.939,79