



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
107754-62	916445/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Pavimentação em Paralelepípedo na comunidade Camaragibe
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
NATAL	08-22 (N. DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE IELMO	IELMO MARINHO
			BDI 1
			BDI 2
			BDI 3

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO									
1.1.			Pavimentação em Paralelepípedo na comunidade Camaragibe						298.000,00
1.1.0.1.	Composição	CPU-010	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - (engenharia - resp. técnico e encarregado)	VB	3,00	2.801,92	BDI 1	3.457,01	10.371,03
1.2.			RUA RUA PROJETADA 1						288.628,97
1.2.1.	Composição	CPU-001	SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	8,00	599,36	BDI 1	738,48	6.555,91
1.2.1.1.	Composição	CPU-002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	1.361,68	0,38	BDI 1	0,47	639,99
1.2.1.2.	Composição		SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE						4.153,12
1.2.2.			TERRAPLENAGEM						3,06
1.2.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	1.361,68	2,47	BDI 1	4.153,12	4.153,12
1.2.3.			PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019						183.285,01
1.2.3.1.	SINAPI	94279	PAVIMENTAÇÃO						28.384,98
1.2.3.1.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES: 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEOS. AF_05/2016	M	468,09	49,15	BDI 1	60,64	28.384,98
1.2.3.2.	Composição	CPU-101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA), INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M²	1.361,68	92,26	BDI 1	113,83	155.000,03
1.2.4.			PASSEIO						92.148,53
1.2.4.1.	Composição	CPU-012	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUIJO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M³	226,82	83,30	BDI 1	102,78	23.312,56
1.2.4.2.	SINAPI	96985	REATERRO MANUAL APLADO COM SOQUETE, AF_10/2017	M3	109,78	46,48	BDI 1	57,35	6.295,88
1.2.4.3.	SINAPI	94980	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	39,59	76,11	BDI 1	939,06	37.177,39
1.2.4.4.	Composição	CPU-013	PISO PODOTÁTIL EM LADRILHO HIDRAULICO, 20 X 20 CM, E = 2 CM, TATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	M	408,64	32,36	BDI 1	39,83	16.317,00
1.2.4.5.	Composição	CPU-011	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, ESP=7CM, L=1,20M (CONFORME PROJETO ESPECÍFICO)	UN	10,00	733,16	BDI 1	904,57	9.045,70
1.2.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						2.386,40
1.2.5.1.	SICRO	5213441	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película refletiva tipo 1 - SI	und	2,00	209,91	BDI 1	256,88	517,98
1.2.5.2.	Composição	CPU-006	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	1,00	153,75	BDI 1	189,70	189,70

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1077754-62	916445/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	Pavimentação em Paralelepípedo na comunidade Camarajibe
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
NATAL	09-22 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE IELMO	IELMO MARINHO
			BDI 1
			BDI 2
			BDI 3

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO									
1.2.5.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO), AF 05/2021	M	466,09	1,26	BDI 1	1,55	725,54
1.2.5.4.	Composição	CPU-008	LMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	M²	1.361,68	0,57	BDI 1	0,70	953,18
									289.000,00
									725,54
									953,18
									RA

RECURSO

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rápio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IELMO MARINHO

Local

Quinta-feira, 1 de dezembro de 2022

Data

ROSSANE
MARQUES
LIMA
PATRIOTA:06
557099400

Assinado de forma
digital por ROSSANE
MARQUES LIMA
PATRIOTA:06557099
400
Dados: 2022.12.02
13:23:21 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Franciele da Paixão Freitas
CRECAU: 1618137334
ART/RT: PB20220479877

Assinado de forma
digital por FRANCIELO
DA PAIXÃO
FREITAS:07471072466
Dados: 2022.12.01
18:54:06 -03'00'