



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI/RN

Rua João Batista Confessor, 19 - Centro
 CNPJ: 08.159.071/0001-43
 Telefone: (84) 3297-0040
 CEP: 59.213-000
 E-mail: prefeitura.japirn@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NO MUNICÍPIO DE JAPI/RN		DATA: 04/05/2018
TABELA SINAPI, MÊS DE REFERÊNCIA - MARÇO/2018, COM DESONERAÇÃO		
LOCAL: JAPI/RN	PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS	
ÁREA : 3,15 m²	BDI: 23,40%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
MÓDULOS SANITÁRIOS - ETAPA 01						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 11,06
1.1	SINAPI 74077/002	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M²	3,15	R\$ 3,51	R\$ 11,06
2.0	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 34,94
2.1	SINAPI 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M³	0,59	R\$ 47,43	R\$ 27,98
2.2	SINAPI 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	0,32	R\$ 21,75	R\$ 6,96
3.0	FUNDAÇÃO					R\$ 282,50
3.1	SINAPI 95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M³	0,59	R\$ 321,24	R\$ 189,53
3.2	COMPOSIÇÃO 01	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M²	1,32	R\$ 70,43	R\$ 92,97
4.0	ESTRUTURA					R\$ 379,23
4.1	SINAPI 74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M²	3,15	R\$ 59,90	R\$ 188,69
4.2	SINAPI 93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,20	R\$ 14,47	R\$ 17,36
4.3	SINAPI 93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	6,60	R\$ 26,24	R\$ 173,18
5.0	ALVENARIA					R\$ 789,64
5.1	SINAPI 87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	16,00	R\$ 47,80	R\$ 764,80
5.2	SINAPI 73937/001	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	0,25	R\$ 99,37	R\$ 24,84
6.0	COBERTURA					R\$ 694,32
6.1	SINAPI 92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	7,10	R\$ 53,65	R\$ 380,92
6.2	SINAPI 94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M²	7,10	R\$ 22,90	R\$ 162,59
6.3	SINAPI 94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	10,96	R\$ 13,76	R\$ 150,81
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 146,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI/RN

Rua João Batista Confessor, 19 - Centro

CNPJ: 08.159.071/0001-43

Telefone: (84) 3297-0040

CEP: 59.213-000

E-mail: prefeitura.japirn@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NO MUNICÍPIO DE JAPI/RN		DATA: 04/05/2018
TABELA SINAPI, MÊS DE REFERÊNCIA - MARÇO/2018, COM DESONERAÇÃO		
LOCAL: JAPI/RN	PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS	
ÁREA : 3,15 m²	BDI: 23,40%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
MÓDULOS SANITÁRIOS - ETAPA 01						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.1	SINAPI 93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UNID.	1,00	R\$ 126,68	R\$ 126,68
7.2	SINAPI 93042	LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	R\$ 19,86	R\$ 19,86
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 743,58
8.1	SINAPI 88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UNID.	1,00	R\$ 446,22	R\$ 446,22
8.2	SINAPI 89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UNID.	3,00	R\$ 81,11	R\$ 243,33
8.3	SINAPI 94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UNID.	1,00	R\$ 9,34	R\$ 9,34
8.4	SINAPI 94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND.	2,00	R\$ 10,34	R\$ 20,68
8.5	SINAPI 89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UNID.	1,00	R\$ 24,01	R\$ 24,01
9.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R\$ 800,29
9.1	SINAPI 89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,20	R\$ 16,67	R\$ 70,01
9.2	SINAPI 89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	5,90	R\$ 31,71	R\$ 187,09
9.3	SINAPI 89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	1,00	R\$ 6,38	R\$ 6,38
9.4	SINAPI 89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	3,00	R\$ 23,84	R\$ 71,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI/RN

Rua João Batista Confessor, 19 - Centro
 CNPJ: 08.159.071/0001-43
 Telefone: (84) 3297-0040
 CEP: 59.213-000
 E-mail: prefeitura.japirn@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NO MUNICÍPIO DE JAPI/RN		DATA: 04/05/2018
TABELA SINAPI, MÊS DE REFERÊNCIA - MARÇO/2018, COM DESONERAÇÃO		
LOCAL: JAPI/RN	PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS	
ÁREA : 3,15 m²	BDI: 23,40%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
MÓDULOS SANITÁRIOS - ETAPA 01						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9.5	COMPOSIÇÃO 02	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO 100 MM PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES E INSTALAÇÃO	PT	1,00	R\$ 127,26	R\$ 127,26
9.6	COMPOSIÇÃO 03	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO 50 MM PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES E INSTALAÇÃO	PT	2,00	R\$ 107,35	R\$ 214,70
9.7	SINAPI 89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	1,00	R\$ 5,96	R\$ 5,96
9.8	SINAPI 74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UNID.	1,00	R\$ 117,37	R\$ 117,37
10.0	SUMIDOURO					R\$ 629,05
10.1	SINAPI 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	2,62	R\$ 47,43	R\$ 124,27
10.2	SINAPI 73873/002	LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4	M3	0,14	R\$ 143,32	R\$ 20,06
10.3	COMPOSIÇÃO 01	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	4,96	R\$ 70,43	R\$ 349,33
10.4	SINAPI 73990/001	ARMAÇAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UNID.	0,18	R\$ 478,72	R\$ 86,17
10.5	SINAPI 94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,18	R\$ 273,44	R\$ 49,22
11.0	TANQUE SÉPTICO					R\$ 1.220,65
11.1	SINAPI 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M³	3,04	R\$ 47,43	R\$ 144,19
11.2	SINAPI 94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,48	R\$ 273,44	R\$ 131,25
11.3	COMPOSIÇÃO 01	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M²	9,52	R\$ 70,43	R\$ 670,49
11.4	SINAPI 73990/001	ARMAÇAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UNID.	0,19	R\$ 478,72	R\$ 90,96
11.5	SINAPI 87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M²	8,16	R\$ 2,40	R\$ 19,58
11.6	SINAPI 87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	8,16	R\$ 20,12	R\$ 164,18
12.0	FILTRO ANAERÓBICO					R\$ 1.471,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI/RN

Rua João Batista Confessor, 19 - Centro

CNPJ: 08.159.071/0001-43

Telefone: (84) 3297-0040

CEP: 59.213-000

E-mail: prefeitura.japirn@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NO MUNICÍPIO DE JAPI/RN		DATA: 04/05/2018
TABELA SINAPI, MÊS DE REFERÊNCIA - MARÇO/2018, COM DESONERAÇÃO		
LOCAL: JAPI/RN	PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS	
ÁREA : 3,15 m²	BDI: 23,40%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
MÓDULOS SANITÁRIOS - ETAPA 01						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12.1	SINAPI 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M³	4,32	R\$ 47,43	R\$ 204,90
12.2	SINAPI 94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,53	R\$ 273,44	R\$ 144,92
12.3	COMPOSIÇÃO 01	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M²	9,52	R\$ 70,43	R\$ 670,49
12.4	SINAPI 73990/001	ARMAÇÃO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UNID.	0,29	R\$ 478,72	R\$ 138,83
12.5	SINAPI 73873/002	LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4	M³	0,90	R\$ 143,32	R\$ 128,99
12.6	SINAPI 87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M²	8,16	R\$ 2,40	R\$ 19,58
12.7	SINAPI 87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	8,16	R\$ 20,12	R\$ 164,18
13.0	METAIS E ACESSÓRIOS					R\$ 379,65
13.1	SINAPI 95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UNID.	1,00	R\$ 153,75	R\$ 153,75
13.2	SINAPI INSUMO 00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UNID.	1,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00
13.3	SINAPI INSUMO 7608	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	UNID.	1,00	R\$ 2,84	R\$ 2,84
13.4	SINAPI 86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	1,00	R\$ 148,56	R\$ 148,56
13.5	SINAPI 95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UNID.	1,00	R\$ 56,50	R\$ 56,50
14.0	REVESTIMENTOS					R\$ 917,97
14.1	SINAPI 87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M²	32,00	R\$ 2,40	R\$ 76,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI/RN

Rua João Batista Confessor, 19 - Centro

CNPJ: 08.159.071/0001-43

Telefone: (84) 3297-0040

CEP: 59.213-000

E-mail: prefeitura.japirn@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NO MUNICÍPIO DE JAPI/RN		DATA: 04/05/2018
TABELA SINAPI, MÊS DE REFERÊNCIA - MARÇO/2018, COM DESONERAÇÃO		
LOCAL: JAPI/RN	PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS	
ÁREA : 3,15 m²	BDI: 23,40%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
MÓDULOS SANITÁRIOS - ETAPA 01						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
14.2	SINAPI 87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M ²	32,00	R\$ 20,12	R\$ 643,84
14.3	SINAPI 87413	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M ² , ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	M ²	2,16	R\$ 14,59	R\$ 31,51
14.4	SINAPI 93394	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M ²	4,16	R\$ 39,86	R\$ 165,82
15.0	PISOS INTERNOS E EXTERNOS					R\$ 176,19
15.1	SINAPI 95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM. AF_07_2016	M ²	2,16	R\$ 10,68	R\$ 23,07
15.2	SINAPI 73974/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M ²	2,16	R\$ 29,43	R\$ 63,57
15.3	SINAPI 87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M ²	2,16	R\$ 41,46	R\$ 89,55
16.0	ESQUADRIAS					R\$ 496,06
16.1	SINAPI 91286	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UNID.	1,00	R\$ 132,10	R\$ 132,10
16.2	SINAPI 90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID.	1,00	R\$ 297,03	R\$ 297,03
16.3	SINAPI 91300	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS , PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID.	1,00	R\$ 22,17	R\$ 22,17
16.4	SINAPI 91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID.	1,00	R\$ 44,76	R\$ 44,76
17.0	PINTURAS					R\$ 264,07
17.1	SINAPI 88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	27,84	R\$ 7,45	R\$ 207,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI/RN

Rua João Batista Confessor, 19 - Centro

CNPJ: 08.159.071/0001-43

Telefone: (84) 3297-0040

CEP: 59.213-000

E-mail: prefeitura.japirn@gmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NO MUNICÍPIO DE JAPI/RN		DATA: 04/05/2018
TABELA SINAPI, MÊS DE REFERÊNCIA - MARÇO/2018, COM DESONERAÇÃO		
LOCAL: JAPI/RN	PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS	
ÁREA : 3,15 m²	BDI: 23,40%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
MÓDULOS SANITÁRIOS - ETAPA 01						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
17.2	SINAPI 88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	2,16	R\$ 8,28	R\$ 17,88
17.3	SINAPI 73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M ²	3,08	R\$ 12,59	R\$ 38,78
18.0		LIMPEZA				R\$ 5,76
18.1	SINAPI 9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M ²	3,15	R\$ 1,83	R\$ 5,76
CUSTO SEM BDI - ETAPA 01						R\$ 9.443,39
BDI% (23,40) - ETAPA 01						R\$ 2.209,75
SUBTOTAL DA ETAPA 1						R\$ 11.653,14
QUANTIDADE						47
TOTAL DA ETAPA 01						R\$ 547.697,58

PLACA DA OBRA - ETAPA 02						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0	SINAPI 74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M ²	6,00	R\$ 363,41	R\$ 2.180,46
CUSTO SEM BDI - ETAPA 02						R\$ 2.180,46
BDI% (23,40) - ETAPA 02						R\$ 510,23
TOTAL DA ETAPA 02						R\$ 2.690,69

VALOR TOTAL DA OBRA (ETAPA 01 + ETAPA 02)	R\$ 550.388,27
--	-----------------------

>>>> O valor presente do serviço é de: Quinhentos e cinquenta mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos

FONTES DE REFERÊNCIAS
FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA 04/05/2018 - MÊS DE REFERÊNCIA 03/2018 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - ABRANGÊNCIA: NACIONAL, LOCALIDADE: JAPI/RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI/RN - PREÇO DE CUSTO COM A DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 E 12.844/2013