



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI/RN

Rua João Batista Confessor, 19 - Centro
 CNPJ: 08.159.071/0001-43
 Telefone: (84) 3297-0040
 CEP: 59.213-000
 E-mail: prefeitura.japirn@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ANTÔNIO BATISTA BARROS DO CENTRO DE JAPI/RN, CONFORME O PROJETO BÁSICO		DATA: 04/05/2020
TABELA SINAPI, MÊS DE REFERÊNCIA - 01/2020, SEM DESONERAÇÃO		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS		
LOCAL: AVENIDA MANOEL MEDEIROS, CENTRO, JAPI/RN	BDI: 22,47%	

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS						
ORSE: 00050	COMPOSIÇÃO 01	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	UNIDADE:	M2		
OBS.: COM BASE NA COMPOSIÇÃO DE PREÇO PUBLICADA PELO ORSE DE MARÇO DE 2020, COM PREÇOS DE INSUMOS DO SINAPI/RN SEM DESONERAÇÃO JANEIRO DE 2020						
CÓDIGO	CLASSE /TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO	PREÇO TOTAL
SINAPI 88253	COMPOSIÇÃO	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,020	R\$ 16,58	R\$ 0,33
SINAPI 90781	COMPOSIÇÃO	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,020	R\$ 35,56	R\$ 0,71
01569/ORSE	INSUMOS	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	0,2400	R\$ 6,55	R\$ 1,57
SINAPI 00000345	INSUMOS	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,0200	R\$ 19,61	R\$ 0,39
SINAPI 88262	COMPOSIÇÃO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	R\$ 17,72	R\$ 0,71
SINAPI 00005067	INSUMOS	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,0120	R\$ 13,01	R\$ 0,16
SINAPI 88316	COMPOSIÇÃO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,040	R\$ 14,60	R\$ 0,58
SINAPI 00010567	INSUMOS	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,280	R\$ 9,07	R\$ 2,54
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI						R\$ 6,99

SEINFRA: C0074	COMPOSIÇÃO 02	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	UNIDADE:	M2		
OBS.: COM BASE NA COMPOSIÇÃO DE PREÇO PUBLICADA PELO SEINFRA 024.1 - A PARTIR DE MARÇO DE 2016, COM PREÇOS DE INSUMOS DO SINAPI/RN DESONERADO SETEMBRO DE 2019						
CÓDIGO	CLASSE /TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO	PREÇO TOTAL
SINAPI 88309	COMPOSIÇÃO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,500	R\$ 17,85	R\$ 26,78
SINAPI 88316	COMPOSIÇÃO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,840	R\$ 14,60	R\$ 26,86
SINAPI 00000370	INSUMOS	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0413	R\$ 67,50	R\$ 2,79
SINAPI 00001106	INSUMOS	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	6,190	R\$ 0,34	R\$ 2,10
SINAPI 00001379	INSUMOS	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	6,190	R\$ 0,46	R\$ 2,85
SINAPI 00007271	INSUMOS	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUIROS, DE 9 X 19 X 19 CM	UND	47,000	R\$ 0,40	R\$ 18,80
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI						R\$ 80,18

Francinaldo da Silva Ataliba
 Eng.º Civil - CREA n.º 210727337-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI/RN

Rua João Batista Confessor, 19 - Centro
 CNPJ: 08.159.071/0001-43
 Telefone: (84) 3297-0040
 CEP: 59.213-000
 E-mail: prefeitura.japirn@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ANTÔNIO BATISTA BARROS DO CENTRO DE JAPI/RN, CONFORME O PROJETO BÁSICO		DATA: 04/05/2020
TABELA SINAPI, MÊS DE REFERÊNCIA - 01/2020, SEM DESONERAÇÃO		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS		
LOCAL: AVENIDA MANOEL MEDEIROS, CENTRO, JAPI/RN	BDI: 22,47%	

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS						
CAERN: 1090040	COMPOSIÇÃO 03	PORTÃO OU GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO Ø 2" (MOLDURA) E Ø 1 1/2" (BARRAS) ESPAÇADAS A CADA 10CM, DE ABRIR, INCL PINTURA ANTI-CORROSIVA	UNIDADE:	M2		
OBS.: COM BASE NA COMPOSIÇÃO DE PREÇO PUBLICADA PELO CAERN - A PARTIR DE MAIO DE 2019, COM PREÇOS DE INSUMOS DO SINAPI/RN SEM DESONERAÇÃO JANEIRO DE 2020						
CÓDIGO	CLASSE /TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO	PREÇO TOTAL
SINAPI - INSUMOS 00000367	MATERIAIS	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,020500	R\$ 70,00	R\$ 1,44
SINAPI - INSUMOS 00004721	MATERIAIS	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,019800	R\$ 72,38	R\$ 1,43
SINAPI - INSUMOS 00001379	MATERIAIS	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	8,245100	R\$ 0,46	R\$ 3,79
CAERN - INSUMOS ES 131	MATERIAIS	PORTÃO OU GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO Ø 2" (MOLDURA) E Ø 1 1/2" (BARRAS) ESPAÇADAS A CADA 10CM, DE ABRIR, INCL PINTURA ANTI-CORROSIVA	M2	1,000000	R\$ 130,95	R\$ 130,95
SINAPI 88309	MÃO DE OBRA	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	R\$ 17,85	R\$ 35,70
SINAPI 88316	MÃO DE OBRA	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	R\$ 14,60	R\$ 29,20
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI						R\$ 202,51

CAERN: 1070070	COMPOSIÇÃO 04	PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. R_05/2019	UNIDADE:	PT		
OBS.: COM BASE NA COMPOSIÇÃO DE PREÇO PUBLICADA PELO CAERN - A PARTIR DE MAIO DE 2019, COM PREÇOS DE INSUMOS DO SINAPI/RN SEM DESONERAÇÃO JANEIRO DE 2020						
CÓDIGO	CLASSE /TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO	PREÇO TOTAL
SINAPI 89355	COMPOSIÇÃO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,1400	R\$ 11,94	R\$ 25,55
SINAPI 89361	COMPOSIÇÃO	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,0000	R\$ 5,64	R\$ 5,64
SINAPI 90373	COMPOSIÇÃO	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00000	R\$ 9,17	R\$ 9,17
SINAPI 89393	COMPOSIÇÃO	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00000	R\$ 6,70	R\$ 6,70


 Francinaldo da Silva Ataliba
 Eng.º Civil - CREA n.º 210727337-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI/RN

Rua João Batista Confessor, 19 - Centro
 CNPJ: 08.159.071/0001-43
 Telefone: (84) 3297-0040
 CEP: 59.213-000
 E-mail: prefeitura.japirn@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ANTÔNIO BATISTA BARROS DO CENTRO DE JAPI/RN, CONFORME O PROJETO BÁSICO		DATA: 04/05/2020
TABELA SINAPI, MÊS DE REFERÊNCIA - 01/2020, SEM DESONERAÇÃO		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS		
LOCAL: AVENIDA MANOEL MEDEIROS, CENTRO, JAPI/RN	BDI: 22,47%	

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS						
SINAPI 90443	COMPOSIÇÃO	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,14000	R\$ 8,76	R\$ 18,75
SINAPI 90466	COMPOSIÇÃO	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,14000	R\$ 8,80	R\$ 18,83
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI						R\$ 84,64

CAERN: 1070077	COMPOSIÇÃO 05	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO 50 MM PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES E INSTALAÇÃO	UNIDADE:	PT		
OBS.: COM BASE NA COMPOSIÇÃO DE PREÇO PUBLICADA PELO CAERN - A PARTIR DE MAIO DE 2019, COM PREÇOS DE INSUMOS DO SINAPI/RN SEM DESONERAÇÃO JANEIRO DE 2020						
CÓDIGO	CLASSE /TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO	PREÇO TOTAL
SINAPI - INSUMOS 00000367	MATERIAIS	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M³	0,0127	R\$ 70,00	R\$ 0,89
SINAPI - INSUMOS 00001379	MATERIAIS	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3,4125	R\$ 0,46	R\$ 1,57
SINAPI - INSUMOS 00000122	MATERIAIS	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850	UN	0,02188	R\$ 42,45	R\$ 0,93
SINAPI - INSUMOS 00003526	MATERIAIS	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000	R\$ 1,52	R\$ 1,52
SINAPI - INSUMOS 00009838	MATERIAIS	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	5,000	R\$ 5,42	R\$ 27,10
SINAPI - INSUMOS 00020083	MATERIAIS	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	L	0,033	R\$ 36,87	R\$ 1,22
SINAPI 88248	MÃO DE OBRA	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,500	R\$ 13,51	R\$ 33,78
SINAPI 88267	MÃO DE OBRA	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	R\$ 17,43	R\$ 43,58
SINAPI 88309	MÃO DE OBRA	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	R\$ 17,85	R\$ 3,57
SINAPI 88316	MÃO DE OBRA	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,150	R\$ 14,60	R\$ 2,19
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI						R\$ 116,35

CAERN: 1070075	COMPOSIÇÃO 06	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO 100 MM PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES E INSTALAÇÃO	UNIDADE:	PT
OBS.: COM BASE NA COMPOSIÇÃO DE PREÇO PUBLICADA PELO CAERN - A PARTIR DE MAIO DE 2019, COM PREÇOS DE INSUMOS DO SINAPI/RN SEM DESONERAÇÃO JANEIRO DE 2020				

Francinaldo da Silva Ataliba
 Eng.º Civil - CREA n.º 210727337-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI/RN

Rua João Batista Confessor, 19 - Centro
 CNPJ: 08.159.071/0001-43
 Telefone: (84) 3297-0040
 CEP: 59.213-000
 E-mail: prefeitura.japirn@gmail.com


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ANTÔNIO BATISTA BARROS DO CENTRO DE JAPI/RN, CONFORME O PROJETO BÁSICO		DATA: 04/05/2020
TABELA SINAPI, MÊS DE REFERÊNCIA - 01/2020, SEM DESONERAÇÃO		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS		
LOCAL: AVENIDA MANOEL MEDEIROS, CENTRO, JAPI/RN	BDI: 22,47%	

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS						
CÓDIGO	CLASSE /TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO	PREÇO TOTAL
SINAPI - INSUMOS 00000367	MATERIAIS	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M³	0,0290	R\$ 70,00	R\$ 2,03
SINAPI - INSUMOS 00001379	MATERIAIS	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32CR	KG	7,8000	R\$ 0,46	R\$ 3,59
SINAPI - INSUMOS 00000122	MATERIAIS	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GRGR	UN	0,07341	R\$ 42,45	R\$ 3,12
SINAPI - INSUMOS 00003520	MATERIAIS	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000	R\$ 5,02	R\$ 5,02
SINAPI - INSUMOS 00009836	MATERIAIS	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	5,000	R\$ 8,84	R\$ 44,20
SINAPI - INSUMOS 00020083	MATERIAIS	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	L	0,080	R\$ 36,87	R\$ 2,95
SINAPI 88248	MÃO DE OBRA	AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,500	R\$ 13,51	R\$ 33,78
SINAPI 88267	MÃO DE OBRA	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	R\$ 17,43	R\$ 43,58
SINAPI 88309	MÃO DE OBRA	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	R\$ 17,85	R\$ 3,57
SINAPI 88316	MÃO DE OBRA	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,150	R\$ 14,60	R\$ 2,19
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI						R\$ 144,03

CÓDIGO	CLASSE /TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO	PREÇO TOTAL
SINAPI INSUMO 00000567	MATERIAIS	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M	M	0,600	R\$ 6,69	R\$ 4,01
SINAPI INSUMO 00011795	MATERIAIS	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,0000	R\$ 445,28	R\$ 445,28
SINAPI 88309	MÃO DE OBRA	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	R\$ 17,85	R\$ 17,85
SINAPI 88316	MÃO DE OBRA	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	R\$ 14,60	R\$ 14,60
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI						R\$ 481,74

ORSE: 11150	COMPOSIÇÃO 07	BANCADA EM GRANITO, E = 2,5CM	UNIDADE: M2
--------------------	----------------------	--------------------------------------	--------------------

OBS.: COM BASE NA COMPOSIÇÃO DE PREÇO PUBLICADA PELO ORSE DE MARÇO DE 2020, COM PREÇOS DE INSUMOS DO SINAPI/RN SEM DESONERAÇÃO JANEIRO DE 2020


 Francinaldo da Silva Ataliba
 Eng.º Civil - CREA n.º 210727337-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI/RN

Rua João Batista Confessor, 19 - Centro
 CNPJ: 08.159.071/0001-43
 Telefone: (84) 3297-0040
 CEP: 59.213-000
 E-mail: prefeitura.japirn@gmail.com


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ANTÔNIO BATISTA BARROS DO CENTRO DE JAPI/RN, CONFORME O PROJETO BÁSICO		DATA: 04/05/2020
TABELA SINAPI, MÊS DE REFERÊNCIA - 01/2020, SEM DESONERAÇÃO		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS		
LOCAL: AVENIDA MANOEL MEDEIROS, CENTRO, JAPI/RN	BDI: 22,47%	

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ORSE: 02022	COMPOSIÇÃO 08	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES COM REGISTRO CROMADO	UNIDADE:	UNID.		
OBS.: COM BASE NA COMPOSIÇÃO DE PREÇO PUBLICADA PELO ORSE DE MARÇO DE 2020, COM PREÇOS DE INSUMOS DO SINAPI/RN SEM DESONERAÇÃO JANEIRO DE 2020						
CÓDIGO	CLASSE /TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO	PREÇO TOTAL
SINAPI INSUMO 00007608	MATERIAIS	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	UNID.	1,000	R\$ 3,69	R\$ 3,69
SINAPI INSUMO 00011680	MATERIAIS	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES	UNID.	1,000	R\$ 4,30	R\$ 4,30
SINAPI INSUMO 00006021	MATERIAIS	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416)	UNID.	1,0000	R\$ 51,55	R\$ 51,55
ORSE: 00981	MATERIAIS	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM	M	0,8400	R\$ 0,20	R\$ 0,17
SINAPI 88267	MÃO DE OBRA	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	R\$ 17,43	R\$ 17,43
SINAPI 88316	MÃO DE OBRA	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	R\$ 14,60	R\$ 14,60
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI						R\$ 91,74

CAERN: 2150043	COMPOSIÇÃO 09	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	UNIDADE:	M2		
OBS.: COM BASE NA COMPOSIÇÃO DE PREÇO PUBLICADA PELO CAERN - A PARTIR DE MAIO DE 2019, COM PREÇOS DE INSUMOS DO SINAPI/RN SEM DESONERAÇÃO JANEIRO DE 2020						
CÓDIGO	CLASSE /TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO	PREÇO TOTAL
SINAPI 00000366	INSUMO	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0230000	R\$ 70,00	R\$ 1,61
SINAPI 00000367	INSUMO	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1000000	R\$ 70,00	R\$ 7,00
SINAPI 00001379	INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,1100000	R\$ 0,46	R\$ 4,19
CAERN - CRN 4385	INSUMO	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2	MIL	0,0350000	R\$ 450,00	R\$ 15,75
SINAPI 88260	COMPOSIÇÃO	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	R\$ 17,76	R\$ 7,10
SINAPI 88316	COMPOSIÇÃO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9100000	R\$ 14,60	R\$ 13,29
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI						R\$ 48,94

SEINFRA: C1970	COMPOSIÇÃO 10	PORTA DE FERRO EM CHAPA	UNIDADE:	M2
----------------	---------------	-------------------------	----------	----


 Francinaldo da Silva Ataliba
 Eng.º Civil - CREA n.º 210727337-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI/RN

Rua João Batista Confessor, 19 - Centro
 CNPJ: 08.159.071/0001-43
 Telefone: (84) 3297-0040
 CEP: 59.213-000
 E-mail: prefeitura.japirn@gmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ANTÔNIO BATISTA BARROS DO CENTRO DE JAPI/RN, CONFORME O PROJETO BÁSICO		DATA: 04/05/2020
TABELA SINAPI, MÊS DE REFERÊNCIA - 01/2020, SEM DESONERAÇÃO		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS		
LOCAL: AVENIDA MANOEL MEDEIROS, CENTRO, JAPI/RN	BDI: 22,47%	

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS						
OBS.: COM BASE NA COMPOSIÇÃO DE PREÇO PUBLICADA PELO SEINFRA - A PARTIR DE MAIO DE 2019, COM PREÇOS DE INSUMOS DO SINAPI/RN SEM DESONERAÇÃO DE JANEIRO DE 2020						
CÓDIGO	CLASSE /TIPO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO	PREÇO TOTAL
SINAPI INSUMO 00001106	MATERIAIS	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,4900	R\$ 0,34	R\$ 0,17
SINAPI - INSUMOS 00001379	MATERIAIS	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32CR	KG	2,0300	R\$ 0,46	R\$ 0,93
SINAPI INSUMOS 00000370	MATERIAIS	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0072	R\$ 67,50	R\$ 0,49
SEINFRA: 11704	MATERIAIS	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	1,0000	R\$ 108,60	R\$ 108,60
SINAPI 88309	MÃO DE OBRA	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	R\$ 17,85	R\$ 53,55
SINAPI 88316	MÃO DE OBRA	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	R\$ 14,60	R\$ 43,80
PREÇO UNITÁRIO SEM BDI						R\$ 207,54