

 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA Rua Quinze de Novembro, 45, Maxaranguape - RN, CEP 59580-000 (84) 3261-2204 – (84) 3261-2222 – e-mail: maxaranguape.pm@gmail.com				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA								
				OBJETO:					CONTRATO DE REPASSE:			
				REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA BARRA DE MAXARANGUAPE - RN					1.040.132-34/2017			
				ENDEREÇO DA OBRA:					BASE DE PREÇO ADOTADA:			
				RUA QUINZE DE NOVEMBRO, CENTRO - MAXARANGUAPE/RN					MAR/2021 EMITIDA EM: 15/04/2021			
TOMADOR:					DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:		VALOR TOTAL DA RECONTRATAÇÃO:		BDI ADOTADO:			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN					20/05/2021		R\$ 336.181,15		25,59%			
ITEM	CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE			READEQUAÇÃO		VALORES A RECONTRATAR		
					QUANT. PREVISTAS NO 1º CONTRATO	EXEC. ATÉ A 1ª MEDIÇÃO	SALDO DO 1º CONTRATO	ACRÉSCIMOS/ SUPRESSÕES	TOTAL A SER EXEC. NO 2º CONTRATO	R\$ UNIT. SEM BDI	R\$ UNIT. COM BDI	R\$ PARCIAIS
CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	COMP01		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 325,07	R\$ 408,26	R\$ 2.449,56
1.2	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	15,98	0,00	15,98	0,00	15,98	R\$ 733,45	R\$ 921,14	R\$ 14.719,82
1.3			EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	15,30	15,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 MOVIMENTO DE TERRA												
2.1			ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOS METÁLICOS - ÁREA CRAVADA	M2	101,16	101,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2	93358	SNAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	178,28	160,06	18,22	0,00	18,22	R\$ 54,63	R\$ 68,61	R\$ 1.250,07
2.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	271,77	101,26	170,51	0,00	170,51	R\$ 3,95	R\$ 4,96	R\$ 845,73
2.4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	56,15	50,99	5,16	0,00	5,16	R\$ 33,12	R\$ 41,60	R\$ 214,66
2.5	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	152,66	109,07	43,59	0,00	43,59	R\$ 0,96	R\$ 1,21	R\$ 52,74
3 FUNDAÇÕES												
3.1	95955	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	R\$ 2.449,10	R\$ 3.075,82	R\$ 13.072,24
3.2			FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	89,19	89,19	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3			MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLÓPICO COM 30% DE PEDRA DE MÃO	M3	30,93	30,93	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 PISOS												
4.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	1449,24	0,00	1449,24	0,00	1.449,24	R\$ 12,97	R\$ 16,29	R\$ 23.608,12
4.2	94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	300,27	0,00	300,27	0,00	300,27	R\$ 33,44	R\$ 42,00	R\$ 12.611,34
4.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	577,71	0,00	577,71	0,00	577,71	R\$ 41,61	R\$ 52,26	R\$ 30.191,12
4.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M	96,90	0,00	96,90	0,00	96,90	R\$ 37,65	R\$ 47,28	R\$ 4.581,43
5 ALVENARIA												
5.1	87488	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	35,65	0,00	35,65	0,00	35,65	73,27	R\$ 92,02	R\$ 3.280,51
5.2	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	9,86	0,00	9,86	0,00	9,86	R\$ 57,93	R\$ 72,75	R\$ 717,32
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CONDUTOS E CAIXAS												
6.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 10,30	R\$ 12,94	R\$ 64,70
6.2	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	R\$ 7,48	R\$ 9,39	R\$ 366,21
6.3	COMP02		CAIXA DE PASSAGEM, PVC, DE EMBUTIR, 120X120X75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	R\$ 36,87	R\$ 46,31	R\$ 972,51

 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA Rua Quinze de Novembro, 45, Maxaranguape - RN, CEP 59580-000 (84) 3261-2204 – (84) 3261-2222 – e-mail: maxaranguape.pm@gmail.com				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA									
				OBJETO:					CONTRATO DE REPASSE:				
				REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA BARRA DE MAXARANGUAPE - RN					1.040.132-34/2017				
				ENDEREÇO DA OBRA:					BASE DE PREÇO ADOTADA:				
				RUA QUINZE DE NOVEMBRO, CENTRO - MAXARANGUAPE/RN					MAR/2021 EMITIDA EM: 15/04/2021				
TOMADOR:					DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:			VALOR TOTAL DA RECONTRATAÇÃO:		BDI ADOTADO:			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN					20/05/2021			R\$ 336.181,15		25,59%			
ITEM	CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE			READEQUAÇÃO		VALORES A RECONTRATAR			
					QUANT. PREVISTAS NO 1º CONTRATO	EXEC. ATÉ A 1ª MEDIÇÃO	SALDO DO 1º CONTRATO	ACRÉSCIMOS/ SUPRESSÕES	TOTAL A SER EXEC. NO 2º CONTRATO	R\$ UNIT. SEM BDI	R\$ UNIT. COM BDI	R\$ PARCIAIS	
CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS													
6.4	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	186,30	0,00	186,30	0,00	186,30	R\$ 8,38	R\$ 10,52	R\$ 1.959,88	
6.5	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	295,40	0,00	295,40	0,00	295,40	R\$ 6,54	R\$ 8,21	R\$ 2.425,23	
6.6	COMP04		ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UND	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 762,37	R\$ 957,46	R\$ 957,46	
6.7	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UND	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 22,23	R\$ 27,92	R\$ 27,92	
6.8	COMP05		MÓDULO PARA 15 MEDIDORES COM BARRAMENTO 1680X1560X220MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA PINTADA ELETROSTÁTICAMENTE	UND	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 5.579,34	R\$ 7.007,09	R\$ 7.007,09	
6.9	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 390,55	R\$ 490,49	R\$ 490,49	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABEAMENTO, LUMINÁRIA E POSTES												
7.1	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1.159,20	0,00	1159,20	0,00	1.159,20	R\$ 7,05	R\$ 8,85	R\$ 10.258,92	
7.2	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	538,70	0,00	538,70	0,00	538,70	R\$ 9,53	R\$ 11,97	R\$ 6.448,24	
7.3	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UND	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 17,94	R\$ 22,53	R\$ 112,65	
7.4	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 46,41	R\$ 58,29	R\$ 174,87	
7.5	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 57,86	R\$ 72,67	R\$ 72,67	
7.6	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 61,63	R\$ 77,40	R\$ 77,40	
7.7	COMP03		LUMINÁRIA TIPO SPORT DE EMBUTIR AR05-E ABALUZ OU SIMILAR, ALUMINIO BRANCO, 1X50/100W, COM LÂMPADA HALOGÊNIA AR111 24" 100W	UND	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	R\$ 83,49	R\$ 104,86	R\$ 1.992,34	
7.8	COMP06		LUMINÁRIA DECORATIVA SIMPLES EXTERNA, REF CW 200/3, C/ CHAPÉU REFLETOR EM ALUMÍNIO, PINTADO EM APOXI, C/ DIFUSOR ACRÍLICO LEITOSO, INCLUSIVE POSTE GALV. RETO H=3,00M INCLUSIVE LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150W.	UND	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	R\$ 697,16	R\$ 875,56	R\$ 17.511,20	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												
8.1	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 25,79	R\$ 32,39	R\$ 64,78	
8.2	COMP07		BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIAM= 32X20MM	UND	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	R\$ 10,83	R\$ 13,60	R\$ 149,60	
8.3	COMP08		BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIAM= 50X20MM	UND	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 14,72	R\$ 18,49	R\$ 18,49	
8.4	COMP09		BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIAM= 50X32MM	UND	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	R\$ 16,87	R\$ 21,19	R\$ 148,33	
8.5	COMP10		BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIAM= 50X40MM	UND	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 9,67	R\$ 12,14	R\$ 12,14	
8.6	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 8,14	R\$ 10,22	R\$ 30,66	
8.7	89368	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 10,11	R\$ 12,70	R\$ 25,40	
8.8	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 12,19	R\$ 15,31	R\$ 15,31	
8.9	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	R\$ 16,31	R\$ 20,48	R\$ 143,36	
8.10	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 14,55	R\$ 18,27	R\$ 18,27	
8.11	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	104,68	0,00	104,68	0,00	104,68	R\$ 11,98	R\$ 15,05	R\$ 1.575,43	
8.12	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	8,23	0,00	8,23	0,00	8,23	R\$ 12,51	R\$ 15,71	R\$ 129,29	

 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA Rua Quinze de Novembro, 45, Maxaranguape - RN, CEP 59580-000 (84) 3261-2204 – (84) 3261-2222 – e-mail: maxaranguape.pm@gmail.com				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA									
				OBJETO:						CONTRATO DE REPASSE:			
				REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA BARRA DE MAXARANGUAPE - RN						1.040.132-34/2017			
				ENDEREÇO DA OBRA:						BASE DE PREÇO ADOTADA:			
				RUA QUINZE DE NOVEMBRO, CENTRO - MAXARANGUAPE/RN						MAR/2021 EMITIDA EM: 15/04/2021			
TOMADOR:						DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA:		VALOR TOTAL DA RECONTRATAÇÃO:		BDI ADOTADO:			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN						20/05/2021		R\$ 336.181,15		25,59%			
ITEM	CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE			READEQUAÇÃO		VALORES A RECONTRATAR			
					QUANT. PREVISTAS NO 1º CONTRATO	EXEC. ATÉ A 1ª MEDIÇÃO	SALDO DO 1º CONTRATO	ACRÉSCIMOS/ SUPRESSÕES	TOTAL A SER EXEC. NO 2º CONTRATO	R\$ UNIT. SEM BDI	R\$ UNIT. COM BDI	R\$ PARCIAIS	
CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS													
8.13	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	M	75,01	0,00	75,01	0,00	75,01	R\$ 14,37	R\$ 18,05	R\$ 1.353,93	
8.14	COMP11		TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIAM. 50X32MM	UND	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 26,01	R\$ 32,67	R\$ 98,01	
8.15	90375	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2015	UND	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 6,23	R\$ 7,82	R\$ 7,82	
8.16	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014	UND	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 8,58	R\$ 10,78	R\$ 10,78	
9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - TUBOS E CAIXAS													
9.1	97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_ 12/2020	UND	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	R\$ 604,15	R\$ 758,75	R\$ 6.828,75	
9.2	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	M	143,04	0,00	143,04	0,00	143,04	R\$ 39,01	R\$ 48,99	R\$ 7.007,53	
10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - TANQUE SÉPTICO E FILTRO													
10.1			TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.2			FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020	UND	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11 SUMIDOURO													
11.1	98080	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020	UND	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 7.651,14	R\$ 9.609,07	R\$ 19.218,14	
11.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 06/2014	M2	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	R\$ 2,81	R\$ 3,53	R\$ 211,80	
11.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_ 06/2014	M2	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	R\$ 25,52	R\$ 32,05	R\$ 1.923,00	
11.4	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 07/2016	M2	10,88	0,00	10,88	0,00	10,88	R\$ 21,63	R\$ 27,17	R\$ 295,61	
12 REVESTIMENTO DE PAREDE													
12.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 06/2014	M2	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	R\$ 5,83	R\$ 7,32	R\$ 156,79	
12.2	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_ 06/2014	M2	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	R\$ 22,24	R\$ 27,93	R\$ 502,74	
12.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_ 06/2014	M2	3,42	0,00	3,42	0,00	3,42	R\$ 25,52	R\$ 32,05	R\$ 109,61	
12.4	101752	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_ 09/2020	M2	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	R\$ 34,59	R\$ 43,44	R\$ 781,92	
12.5	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_ 09/2020	M2	26,34	0,00	26,34	0,00	26,34	R\$ 25,36	R\$ 31,85	R\$ 838,93	
12.6	COMP12		REVESTIMENTO PARA PAREDE COM LAMBRI DE CUMARU/IPÊ CHAMPANHE, COLADO	M2	7,04	0,00	7,04	0,00	7,04	R\$ 102,68	R\$ 128,96	R\$ 907,88	
13 REVESTIMENTO DE PISO - ACABAMENTO 1													
13.1	101752	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_ 09/2020	M2	749,58	0,00	749,58	0,00	749,58	R\$ 34,59	R\$ 43,44	R\$ 32.561,76	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Rua Quinze de Novembro, 45, Maxaranguape - RN, CEP 59580-000
(84) 3261-2204 – (84) 3261-2222 – email: maxaranguape.pm@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: **REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA BARRA DE MAXARANGUAPE - RN**

CONTRATO DE REPASSE: **1.040.132-34/2017**

ENDEREÇO DA OBRA: **RUA QUINZE DE NOVEMBRO, CENTRO - MAXARANGUAPE/RN**



BASE DE PREÇO ADOTADA: **MAR/2021 EMITIDA EM: 15/04/2021**

TOMADOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE/RN**

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE PLANILHA: **20/05/2021**

VALOR TOTAL DA RECONTRATAÇÃO: **R\$ 336.181,15**

BDI ADOTADO: **25,59%**

ITEM	CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE			READEQUAÇÃO		VALORES A RECONTRATAR		
					QUANT. PREVISTAS NO 1º CONTRATO	EXEC. ATÉ A 1ª MEDIÇÃO	SALDO DO 1º CONTRATO	ACRÉSCIMOS/ SUPRESSÕES	TOTAL A SER EXEC. NO 2º CONTRATO	R\$ UNIT. SEM BDI	R\$ UNIT. COM BDI	R\$ PARCIAIS
CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS												
14	REVESTIMENTO DE PISO - ACABAMENTO 2											
10.2	COMP13		PISO EM PEDRA ANTÍQUA CINZA, 20X40CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	399,39	0,00	399,39	0,00	399,39	R\$ 70,83	R\$ 88,96	R\$ 35.529,73
10.3	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	255,32	0,00	255,32	0,00	255,32	R\$ 109,51	R\$ 137,53	R\$ 35.114,16
10.4	COMP14		PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, COLORIDO P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACII, REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	44,95	0,00	44,95	0,00	44,95	R\$ 83,85	R\$ 105,31	R\$ 4.733,68
10.5	COMP15		PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPELHADO	M2	2,83	0,00	2,83	0,00	2,83	R\$ 280,55	R\$ 352,34	R\$ 997,12
15	PINTURA											
15.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,42	0,00	3,42	0,00	3,42	R\$ 11,01	R\$ 13,83	R\$ 47,30
15.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3,42	0,00	3,42	0,00	3,42	R\$ 1,69	R\$ 2,12	R\$ 7,25
15.3	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	47,32	0,00	47,32	0,00	47,32	R\$ 13,55	R\$ 17,02	R\$ 805,39
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
16.1	COMP19		BANCO EM MADEIRA CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA	UND	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	R\$ 364,16	R\$ 457,35	R\$ 4.573,50
16.2	COMP20		CONJUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM	UND	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	R\$ 391,91	R\$ 492,20	R\$ 8.367,40
16.3	COMP21		GUARDA-CORPO EM PEÇA DE MADEIRA MASSARANDUBA OU CUMARU 6X6CM, CAL=1,18M, ESPAÇAMENTO ENTRE AS COLUNAS DE 1,20M E PEÇA HORIZONTAL DE 10X3CM, COM CORDA (CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO)	M	53,64	0,00	53,64	0,00	53,64	R\$ 133,96	R\$ 168,24	R\$ 9.024,39
16.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.156,32	0,00	2156,32	0,00	2.156,32	R\$ 1,23	R\$ 1,54	R\$ 3.320,73
										R\$ 336.181,15		
O VALOR TOTAL DA PRESENTE PLANILHA PARA RECONTRATAÇÃO É DE R\$ 336.181,15 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS).					 Luis Eduardo Bento da Silva PREFEITO MUNICIPAL CPF: 242.663.532-00				 Narawilka Cardoso Engenheira Civil CREA: 211.554.706-3			
OBS 1.: NESTA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE HOUE A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DOS CÓDIGOS, DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS, FUNDAMENTADOS NA TABELA SINAPI/RN MAR/21, COM DATA DE EMISSÃO: 15/04/2021 - COM DESONERAÇÃO.												
OBS 2.: PARA DEFINIÇÃO DOS QUANTITATIVOS DESTES SALDO REMANESCENTE, FORAM CONSIDERADOS A ÚLTIMA MEDIÇÃO DO 1º CONTRATO (1ª MEDIÇÃO), A GLOSA ACUMULADA.												
OBS 3.: PARA OS ITENS NÃO DISPONÍVEIS NO SINAPI FORAM ADOTADAS AS COMPOSIÇÕES DO ORSE/SERGIPE, OS PREÇOS PRÁTICADOS FORAM REGIONALIZADOS PARA DE ACORDO COM A TABELA SINAPI COM DESONERAÇÃO MAR/21 EMITIDA EM: 15/04/2021, AS REFERIDAS COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO ESTÃO EM ANEXO.					CARIMBO E ASSINATURA DO GESTOR MUNICIPAL				CARIMBO E ASSINATURA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL			