



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO QUILOMBO

Nº SICONV
907133/2020

Nº OPERAÇÃO
1.073.808-81/2020

PROponente / TOMADOR
MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE

Nº OPERAÇÃO
1.073.808-81/2020

PROponente
MUNICÍPIO D

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	RUA PROJETADA			
							1	2	3	4
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA COMUNIDADE QUILOMBO, EM BARRA DE MAXARANGUAPE, ZONA RURAL DO							63.059,75	160.625,38	55.821,74	4
1.	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN		-							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-							
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	VG	3,00		1.Ad	Administração Local	3,00			
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-							
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA.	UND	6,00		2.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,00			
1.2.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	657,33		2.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	135,26	391,96	130,11	
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA		-							
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	59,16		2.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12,17	35,28	11,71	
1.3.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3.696,13		2.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	818,32	2.136,18	741,63	
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-							
1.4.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	1.314,66		3.PA	PAVIMENTAÇÃO	270,52	783,92	260,22	
1.4.2.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	3.696,13		3.PA	PAVIMENTAÇÃO	818,32	2.136,18	741,63	
1.4.3.	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	365,06		3.PA	PAVIMENTAÇÃO	75,75	217,86	71,45	
1.5.	SINALIZAÇÃO		-							
1.5.1.	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UND	6,00		2.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,00	2,00	2,00	
1.5.2.	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UND	6,00		2.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,00	2,00	2,00	
1.5.3.	PLACA 40X20 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOUGRADOUROS	UND	6,00		2.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,00	2,00	2,00	
1.5.4.	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	96,96		2.SE	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20,29	57,91	18,76	

MAXARANGUAPE/RN
Local

segunda-feira, 29 de março de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: NARAWILKA CARDOSO
CREA/CAU: 211.554.706-3
ART/RRT: RN20210399004

Responsável Técnico

Nome: NARAWILKA CARDOSO
CREA/CAU: 211.554.706-3
ART/RRT: RN20210399004