



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.073.808-81/2020	Nº SICONV 907133/2020	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO QUILOMBO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2021.xls')	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA COMUNIDADE QUILOMBO, EM BARRA DE	MUNICÍPIO / UF MAXARANGUAPE/RN	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA COMUNIDADE QUILOMBO, EM BARRA DE MAXARANGUAPE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE									289.974,83
1. PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN									-
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL									289.974,83
1.1.1.	Composição	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	VG	3,00	2.890,90	BDI 1	3.489,32	10.467,96
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES									-
1.2.1.	Composição	COMP 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA.	UND	6,00	297,70	BDI 1	359,32	2.155,92
1.2.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	657,33	0,52	BDI 1	0,63	414,12
1.3. MOVIMENTO DE TERRA									-
1.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	59,16	60,52	BDI 1	73,05	4.321,64
1.3.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3.696,13	0,74	BDI 1	0,89	3.289,56
1.4. PAVIMENTAÇÃO									-
1.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	1.314,66	26,23	BDI 1	31,66	41.622,14
1.4.2.	Composição	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	3.696,13	49,69	BDI 1	59,98	221.693,88
1.4.3.	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	365,06	3,30	BDI 1	3,98	1.452,94
1.5. SINALIZAÇÃO									-
1.5.1.	Composição	COMP 004	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UND	6,00	148,00	BDI 1	178,64	1.071,84
1.5.2.	Composição	COMP 005	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UND	6,00	111,79	BDI 1	134,93	809,58
1.5.3.	Composição	COMP 003	PLACA 40X20 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOUGRADOUROS	UND	6,00	72,72	BDI 1	87,77	526,62
1.5.4.	SINAPI	84665	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	96,96	18,36	BDI 1	22,16	2.148,63

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.073.808-81/2020	Nº SICONV 907133/2020	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO QUILOMBO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2021.xls')	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA COMUNIDADE QUILOMBO, EM BARRA DE	MUNICÍPIO / UF MAXARANGUAPE/RN	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA COMUNIDADE QUILOMBO, EM BARRA DE MAXARANGUAPE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE									289.974,83

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MAXARANGUAPE/RN
Local

segunda-feira, 29 de março de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: NARAWILKA CARDOSO
CREA/CAU: 211.554.706-3
ART/RRT: RN20210399004