

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ENTRE AS COMUNIDADES DE MARACAJAÚ E CARAÚBAS, EM MAXARANGUAPE/RN.

LOCAIS: MARACAJAÚ A CARAÚBAS, MAXARANGUAPE/RN

DATA: ABRIL/2021 - DATA BASE: 02/2021 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/03/2021

CR: 908568/2020 - Nº OPERAÇÃO: 1.074.587-98/2020

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

ITENS	FONTES	CÓDIGOS	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS	DIMENSÕES						SUBTOTAL	TOTAL
				MÊS	DIAS	C	L	A	N		
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1		COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA.							VG	3,00
			Administração local da obra.	-	-	-	-	-	-	1,00	3,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1		COMP 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA.							M2	6,00
			Canteiro de obra	-	-	-	-	-	-	1,00	6,00
3			TRECHO DA AV. ENSEADA DE MARACAJAU								
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES								
			SERVIÇOS								
							</				

Lorena Cibele de N. Fernandes

Engenheira Civil

CREA-RN 211712906-4

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ENTRE AS COMUNIDADES DE MARACAJÁ E CARAÚBAS, EM MAXARANGUAPE/RN.

LOCAIS: MARACAJÁ A CARAÚBAS, MAXARANGUAPE/RN

DATA: ABRIL/2021 - DATA BASE: 02/2021 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/03/2021

CR: 908568/2020 - Nº OPERAÇÃO: 1.074.587-98/2020

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

ITENS	FONTES	CÓDIGOS	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS	DIMENSÕES						SUBTOTAL	TOTAL
				MÊS	DÍAS	C	L	A	N		
5.3.2		92.399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF_12/2015							M2	3.568,76
Pavimentação da rua principal			da estaca: 0 + - m, a estaca 26 + 12,65 m	532,65	6,70	-	-	-	1,00	3.568,76	
5.3.3	SINAPI	83.693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO							M2	601,89
Caiação de meio fio da pavimentação			da estaca: 0 + - m, a estaca 26 + 12,65 m	532,65		0,28	-	-	2,00	298,28	
Caiação de meio fio entre terreno e calçada			da estaca: 0 + - m, a estaca 26 + 12,65 m	532,65		0,28	-	-	2,00	298,28	
Caiação de meio fio da calçada de interligação com a Rua			da estaca: 0 + - m, a estaca 0 + - m	6,35		0,28	-	-	2,00	3,56	
Caiação de meio fio da rota acessível de interligação com a Rua			da estaca: 0 + - m, a estaca 0 + - m	13,95		0,28	-	-	1,00	3,91	
Menos interseção com a Rua			da estaca: 0 + - m, a estaca 0 + - m	7,65		0,28	-	-	(1,00)	-2,14	
5.4			SINALIZAÇÃO								
			SERVIÇOS	C	Lmédia	H	P	A	N	SUBTOTAL	TOTAL
5.4.1		COMP 004	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA							und	1,00
			quantidade de placas de sinalização						-	1,00	
5.4.2		COMP 005	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO							und	1,00
			quantidade de suporte						-	1,00	
5.4.3		COMP 003	PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS							und	2,00
			quantidade de placas de identificação da rua						-	2,00	
5.4.4		84.665	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO							M2	1,19
Demarcação da rota acessível			da estaca: 0 + - m, a estaca 0 + - m	7,95	0,15	-	-		1,00	1,19	
5.5			CONSTRUÇÃO DE CALÇADA								
			SERVIÇOS	C	Lmédia	H	P	A	N	SUBTOTAL	TOTAL
5.5.1	SINAPI	95.240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016							M2	266,01
Lastro para tátil da calçada			da estaca: 0 + - m, a estaca 26 + 12,65 m	532,65	0,25	-	-	-	2,00	266,33	
Lastro para tátil da calçada de interligação com a Rua			da estaca: 0 + - m, a estaca 0 + - m	6,35	0,25	-	-	-	1,00	1,59	
Menos interseção com a Rua			da estaca: 0 + - m, a estaca 0 + - m	7,65	0,25	-	-	-	(1,00)	-1,91	
5.5.2		COMP 006	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE							M2	266,01
Igual a quantidade do lastro								266,01	1,00	266,01	
5.5.4	SINAPI	92.396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015							M2	1.436,40
Execução de calçadas			da estaca: 0 + - m, a estaca 26 + 12,65 m	532,65	1,35	-	-		2,00	1.438,16	
Execução de calçada de interligação com a Rua			da estaca: 0 + - m, a estaca 0 + - m	6,35	1,35	-	-		1,00	8,57	
Menos interseção com a Rua			da estaca: 0 + - m, a estaca 0 + - m	7,65	1,35	-	-		(1,00)	-10,33	


 Lorena Cioleto N. Fernandes
 Engenheira Civil
 CREA-RN 211712906-4