



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO NOVO HORIZONTE (ETAPA 2) - RECURSOS PRÓPRIOS			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2021.xls')	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAV. DE RUAS NO ASSENT. NOVO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF MAXARANGUAPE/RN	BDI 1 021%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAV. DE RUAS NO ASSENT. NOVO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN (ETAPA 2) - RECURSOS PRÓPRIOS									163,555.44
1.			RUA SÃO FRANCISCO					-	163,555.44
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	96.32
1.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	152.89	0.52	BDI 1	0.63	96.32
1.2.			MOVIMENTO DE TERRA					-	5,468.00
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	27.52	60.52	BDI 1	73.05	2,010.34
1.2.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1,376.01	0.74	BDI 1	0.89	1,224.65
1.2.3.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	18.35	100.82	BDI 1	121.69	2,233.01
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	118,568.90
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	611.56	39.92	BDI 1	48.18	29,464.96
1.3.2.	Composição	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1,376.01	53.24	BDI 1	64.26	88,422.40
1.3.3.	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	171.24	3.30	BDI 1	3.98	681.54
1.4.			SINALIZAÇÃO					-	714.91
1.4.1.	Composição	COMP 004	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UND	2.00	148.00	BDI 1	178.64	357.28
1.4.2.	Composição	COMP 005	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UND	2.00	111.79	BDI 1	134.93	269.86
1.4.3.	Composição	COMP 003	PLACA 40X20 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOUGRADOUROS	UND	1.00	72.72	BDI 1	87.77	87.77
1.5.			CONSTRUÇÃO DE CALÇADA					-	38,707.31
1.5.1.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	76.45	13.70	BDI 1	16.54	1,264.48
1.5.2.	SINAPI	COMP006	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	76.45	86.58	BDI 1	104.50	7,989.03
1.5.3.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	302.72	78.32	BDI 1	94.53	28,616.12
1.5.4.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	25.30	27.43	BDI 1	33.11	837.68

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NOVO HORIZONTE (ETAPA 2) - RECURSOS PRÓPRIOS			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2021.xls')	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAV. DE RUAS NO ASSENT. NOVO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF MAXARANGUAPE/RN	BDI 1 021%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAV. DE RUAS NO ASSENT. NOVO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN (ETAPA 2) - RECURSOS PRÓPRIOS									163,555.44

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MAXARANGUAPE/RN
Local

sexta-feira, 19 de março de 2021
Data

Responsável Técnico

Nome: LORENA CIBELE DO NASCIMENTO FERNANDES

CREA/CAU: 211.712.906-4

ART/RRT: 0