

Nº OPERAÇÃO 1.077.145-52/2021	Nº SICONV 914939	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO MARACAJÁ A CARAÚBAS - 2ª ETAPA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2022.xls')	DATA BASE 06-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ENTRE AS COMUNIDADES DE MARACAJÁ E	MUNICÍPIO / UF MAXARANGUAPE/RN	BDI 1 21,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ENTRE AS COMUNIDADES DE MARACAJÁ E CARAÚBAS, EM MAXARANGUAPE/RN - 2ª ETAPA									1.375.022,99
1.			TRECHO DA AV. ENSEADA DE MARACAJÁ					-	1.375.022,99
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	18.972,15
1.1.1.	Composição	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	VG	5,00	3.135,89	BDI 1	3.794,43	18.972,15
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.875,58
1.2.1.	Composição	COMP 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA.	M2	6,00	558,12	BDI 1	675,33	4.051,98
1.2.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.160,00	0,59	BDI 1	0,71	823,60
1.3.			MOVIMENTO DE TERRA					-	67.614,58
1.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	208,80	73,30	BDI 1	88,69	18.518,47
1.3.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	11.507,48	1,16	BDI 1	1,40	16.110,47
1.3.3.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MENIZADA.	M3	310,57	87,78	BDI 1	106,21	32.985,64
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	945.784,88
1.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	4.640,00	52,57	BDI 1	63,61	295.150,40
1.4.2.	Composição	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	7.679,48	69,81	BDI 1	84,47	648.685,68
1.4.3.	SINAPI	102498	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	1.299,20	1,24	BDI 1	1,50	1.948,80
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	627,60
1.5.1.	Composição	COMP 003	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,36	993,30	BDI 1	1.201,89	432,68
1.5.2.	Composição	COMP 004	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UND	1,00	161,09	BDI 1	194,92	194,92
1.6.			CONSTRUÇÃO DE CALÇADA					-	337.148,20
1.6.1.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	580,00	17,01	BDI 1	20,58	11.936,40
1.6.2.	Composição	COMP 005	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	580,00	106,82	BDI 1	129,25	74.965,00

Lorena Cibele do N. Fernandes
Engenheira Civil
CREA-RN 211712906-4



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.077.145-52/2021	Nº SICONV 914939	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO MARACAJAÚ A CARAÚBAS - 2ª ETAPA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2022.xls')	DATA BASE 06-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ENTRE AS COMUNIDADES DE MARACAJAÚ E	MUNICÍPIO / UF MAXARANGUAPE/RN	BDI 1 21,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ENTRE AS COMUNIDADES DE MARACAJAÚ E CARAÚBAS, EM MAXARANGUAPE/RN - 2ª ETAPA									1.375.022,99
1.6.3.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	3.132,00	66,03	BDI 1	79,90	250.246,80

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MAXARANGUAPE/RN
Local

sexta-feira, 5 de agosto de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: LORENA CIBELE DO NASCIMENTO FERNANDES
CREA/CAU: 211.712.906-4
ART/RRT: RN20220484784


Lorena Cibele do N. Fernandes
Engenheira Civil
CREA-RN 211712906-4