

Nº OPERAÇÃO 1.071.489-79/2020	Nº SICONV 899394/2020	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DEMAXARANGUAPE/RN	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 04-2023.xls)	DATA BASE 04-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, NO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF MAXARANGUAPE/RN
			BDI 1 25,59%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN									
1.			CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN					-	329.069,59
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					-	11.375,79
1.1.0.1.	Composição	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - CONSIDERANDO 22 DIAS TRABALHOS POR MÊS. DURANTE 3 MESES	MÊS	3,00	3.019,29	BDI 1	3.791,93	11.375,79
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.428,86
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	311,74	BDI 1	391,51	2.349,06
1.2.0.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.AF_10/2018	M	109,32	0,58	BDI 1	0,73	79,80
1.3.			ARQUIBANCADA					-	47.409,57
1.3.1.			MOVIMENTO DE TERRA					-	4.848,97
1.3.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_03/2016	M3	25,43	69,86	BDI 1	87,74	2.231,23
1.3.1.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	6,80	5,06	BDI 1	6,35	43,18
1.3.1.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	22,68	42,35	BDI 1	53,19	1.206,35
1.3.1.4.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	14,46	75,34	BDI 1	94,62	1.368,21
1.3.2.			FUNDAÇÕES					-	6.280,90
1.3.2.1.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	2,75	554,36	BDI 1	696,22	1.914,61
1.3.2.2.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3CM. AF_07/2016	M2	6,80	17,29	BDI 1	21,71	147,63
1.3.2.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,28	140,09	BDI 1	175,94	928,96
1.3.2.4.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	35,32	74,16	BDI 1	93,14	3.289,70
1.3.3.			ALVENARIA					-	8.713,32
1.3.3.1.	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO EM ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 - CANALETA CONCRETO 9 X 19 X 19 (CLASSE C - NBR 6136)	M	36,00	40,95	BDI 1	51,43	1.851,48
1.3.3.2.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	76,66	71,27	BDI 1	89,51	6.861,84
1.3.4.			ESTRUTURA					-	18.656,90
1.3.4.1.	SINAPI	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPa. AF_11/2022	M3	4,91	2.802,99	BDI 1	3.520,28	17.284,57

RECURSO
→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.071.489-79/2020	Nº SICONV 899394/2020	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DEMAXARANGUAPE/RN	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 04-2023.xls)	DATA BASE 04-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, NO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF MAXARANGUAPE/RN
			BDI 1 25,59%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN									
1.3.4.2.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	9,68	112,88	BDI 1	141,77	1.372,33
1.3.5.			REVESTIMENTO					-	6.437,39
1.3.5.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014.	M2	138,26	5,59	BDI 1	7,02	970,59
1.3.5.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARADO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014.	M2	138,26	31,48	BDI 1	39,54	5.466,80
1.3.6.			PINTURA					-	2.472,09
1.3.6.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	138,26	14,24	BDI 1	17,88	2.472,09
1.4.			CAMPO DE FUTEBOL E ALAMBRADO					-	262.263,26
1.4.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	6.103,49
1.4.1.1.	SINAPI	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_03/2016	M3	45,30	69,86	BDI 1	87,74	3.974,62
1.4.1.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	18,21	5,06	BDI 1	6,35	115,63
1.4.1.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M2	37,85	42,35	BDI 1	53,19	2.013,24
1.4.2.			FUNDAÇÕES					-	15.427,77
1.4.2.1.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	7,45	554,36	BDI 1	696,22	5.186,84
1.4.2.2.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 3CM. AF_07/2016	M2	18,21	17,29	BDI 1	21,71	395,34
1.4.2.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	7,68	140,09	BDI 1	175,94	1.351,22
1.4.2.4.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	91,20	74,16	BDI 1	93,14	8.494,37
1.4.3.			REVESTIMENTO DE PISO					-	112.602,96
1.4.3.1.	Composição	COMP 02	GRAMA SINTÉTICA ESPESSURA DE 20 MM - CP011 REFORMA DO SESC CEILÂNDIA - CAPOS DE GRAMA SINTÉTICA	M2	648,00	138,36	BDI 1	173,77	112.602,96
1.4.4.			ALAMBRADO					-	120.171,60
1.4.4.1.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	648,00	147,66	BDI 1	185,45	120.171,60



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.071.489-79/2020	Nº SICONV 899394/2020	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DEMAXARANGUAPE/RN	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY			
	LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 04-2023.xls)	DATA BASE 04-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, NO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF MAXARANGUAPE/RN	BDI 1 25,59%	BDI 2 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN									
1.4.5.			PINTURA					-	7.957,44

1.4.5.1.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	648,00	9,78	BDI 1	12,28	7.957,44	RA
1.5.			EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS					-	5.592,11	
1.5.0.1.	Composição	COMP 03	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1" PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM	PAR	1,00	4.452,67	BDI 1	5.592,11	5.592,11	RA

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada..]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MAXARANGUAPE/RN

Local

sexta-feira, 9 de junho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: LORENA CIBELE DO NASCIMENTO FERNANDES

CREA/CAU: 211.712.906-4

ART/RRT: RN20210387535