



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.087.709-42/2023	<b>Nº SICONV</b> 944649	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> (N/D: 'Referência 12-2023.xls')	<b>DATA BASE</b> 12-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DE NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MAXARANGUAPE/RN	<b>BDI 1</b> 19,66%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO DE NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN</b>									<b>965.344,06</b>	
<b>1.</b>			<b>PAV. DE CONJUNTO NOVA ESPERANÇA/BABADO NOVO</b>					-	<b>965.344,06</b>	
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>42.610,85</b>	
1.1.1.	Composição	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	5,00	7.121,99	BDI 1	8.522,17	42.610,85	RA
<b>1.2.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>3.524,41</b>	
1.2.1.	Composição	103689	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA.	M2	6,00	320,92	BDI 1	384,01	2.304,06	RA
1.2.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.470,30	0,69	BDI 1	0,83	1.220,35	RA
<b>1.3.</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					-	<b>25.841,35</b>	
1.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	132,33	82,20	BDI 1	98,36	13.015,98	RA
1.3.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	7.231,90	1,25	BDI 1	1,50	10.847,85	RA
1.3.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	66,16	24,98	BDI 1	29,89	1.977,52	RA
<b>1.4.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>879.727,34</b>	
1.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	2.940,60	62,41	BDI 1	74,68	219.604,01	RA
1.4.2.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	7.231,90	75,70	BDI 1	90,58	655.065,50	RA
1.4.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/20	M	2.940,60	1,44	BDI 1	1,72	5.057,83	RA
<b>1.5.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>13.640,11</b>	
1.5.1.	Composição	COMP 002	PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UND	30,00	91,63	BDI 1	109,64	3.289,20	RA
1.5.2.	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	1.470,30	5,88	BDI 1	7,04	10.350,91	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.087.709-42/2023	<b>Nº SICONV</b> 944649	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> (N/D: 'Referência 12-2023.xls')	<b>DATA BASE</b> 12-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DE NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MAXARANGUAPE/RN	<b>BDI 1</b> 19,66%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unigov.br	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE NO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN						<b>965.344,06</b>

Documento assinado digitalmente



LORENA CIBELE DO NASCIMENTO FERNANDES  
Data: 07/06/2024 11:06:39-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAXARANGUAPE/RN

**Local**

quinta-feira, 7 de março de 2024

**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** LORENA CIBELE DO NASCIMENTO FERNANDES  
**CREA/CAU:** 211.712.906-4  
**ART/RRT:** RN20240683588

RECURSO

