



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078167-24	Nº SICONV 916652	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Rua no município de São Miguel do Gostoso/RN			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 07-2023.xls')	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Rua no município de São Miguel do Gostoso/RN	MUNICÍPIO / UF SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN	BDI 1 30,24%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de Rua no município de São Miguel do Gostoso/RN									942.858,28	
1.			PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL					-	942.858,28	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	12.601,40	
1.1.1.	Composição	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÊS 01	unid.	1,00	9.675,52	BDI 1	12.601,40	12.601,40	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.011,72	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	264,69	BDI 1	344,73	1.551,29	RA
1.2.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.921,62	0,58	BDI 1	0,76	1.460,43	RA
1.3.			MOVIMENTO DE TERRA					-	5.694,67	
1.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	13,27	70,29	BDI 1	91,55	1.214,87	RA
1.3.2.	Composição	SEINFRA_C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	53,45	6,16	BDI 1	8,02	428,67	RA
1.3.3.	SINAPI	101143	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	184,73	16,84	BDI 1	21,93	4.051,13	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					-	705.198,66	
1.4.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	5.584,73	2,36	BDI 1	3,07	17.145,12	RA
1.4.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	4.278,54	89,65	BDI 1	116,76	499.562,33	RA
1.4.3.	Composição	CAERN_1110041	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO DE PEDRA CALCÁRIA, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA.R_05/2021	M2	476,98	47,81	BDI 1	62,27	29.701,54	RA
1.4.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	331,68	59,73	BDI 1	77,79	25.801,39	RA
1.4.5.	Composição	CAERN_2150050	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO. INC_11/2016	M	1.589,94	20,71	BDI 1	26,97	42.880,68	RA
1.4.6.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	630,19	72,78	BDI 1	94,79	59.735,71	RA
1.4.7.	SINAPI	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	199,01	78,34	BDI 1	102,03	20.304,99	RA
1.4.8.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	41,46	186,43	BDI 1	242,81	10.066,90	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	14.300,62	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078167-24	Nº SICONV 916652	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Rua no município de São Miguel do Gostoso/RN			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 07-2023.xls')	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Rua no município de São Miguel do Gostoso/RN	MUNICÍPIO / UF SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN	BDI 1 30,24%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Pavimentação de Rua no município de São Miguel do Gostoso/RN									942.858,28	
1.5.1.	SINAPI-I	INSUMO_13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	8,00	82,50	BDI 1	107,45	859,60	RA
1.5.2.	SICRO	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UN	24,00	125,33	BDI 1	163,23	3.917,52	RA
1.5.3.	SICRO	5213440	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	UN	18,00	257,72	BDI 1	335,65	6.041,70	RA
1.5.4.	SICRO	5213456	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	6,00	445,56	BDI 1	580,30	3.481,80	RA
1.6.			PINTURA					-	547,27	
1.6.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/20	M	331,68	1,27	BDI 1	1,65	547,27	RA
1.7.			CALÇADAS ACESSÍVEIS					-	201.503,94	
1.7.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	27,92	70,29	BDI 1	91,55	2.556,08	RA
1.7.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	294,27	92,07	BDI 1	119,91	35.285,92	RA
1.7.3.	Composição	1030036_CAERN	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS EARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA (1:1:6). R_11/2020	M3	34,90	501,23	BDI 1	652,80	22.782,72	RA
1.7.4.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	1.646,55	28,94	BDI 1	37,69	62.058,47	RA
1.7.5.	Composição	1100053_CAERN	PISO EM CONCRETO (CASCALHINHO), 15 MPA, ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC. R_11/2020	M2	1.546,84	26,81	BDI 1	34,92	54.015,65	RA
1.7.6.	Composição	9418/ORSE	PISO TÁTIL DIRECIONAL EOU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR AMARELO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	99,71	134,72	BDI 1	175,46	17.495,12	RA
1.7.7.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	6,18	485,99	BDI 1	632,95	3.911,63	RA
1.7.8.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	35,02	14,77	BDI 1	19,24	673,78	RA
1.7.9.	Composição	2826-ORSE	Grelha pré-moldada em concreto para boca-de-lobo 0,45 x 1,10m	unid	27,00	77,48	BDI 1	100,91	2.724,57	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078167-24	Nº SICONV 916652	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Rua no município de São Miguel do Gostoso/RN			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 07-2023.xls')	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Rua no município de São Miguel do Gostoso/RN	MUNICÍPIO / UF SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN	BDI 1 30,24%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação de Rua no município de São Miguel do Gostoso/RN									942.858,28

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN
Local
segunda-feira, 27 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: ANNE MICHELLE FRANCO CARVALHO
CREA/CAU: 210305058-4
ART/RRT: RN20220541548

RECURSO
↓