

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	PRAÇA DA TABUA V.02.01					DATA :	20/04/2024	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA TABUA					FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ASSENTAMENTO TABUA					CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO					ORSE	2024/02	112,54% 70,11%
							SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
							SICRO NOVO	2023/10	- -
							SINAPI	2024/02 SEM DESONERAÇÃO	116,21% 71,48%
							Composições	PROPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 20.008,88	R\$ 25.011,39
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 319,25	R\$ 399,06	R\$ 1.915,50	R\$ 2.394,36
1.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	120,00	R\$ 122,07	R\$ 152,59	R\$ 14.648,40	R\$ 18.310,80
1.3	00039794	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00	R\$ 39,53	R\$ 49,41	R\$ 39,53	R\$ 49,41
1.4	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 11,23	R\$ 14,04	R\$ 11,23	R\$ 14,04
1.5	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 13,10	R\$ 16,38	R\$ 13,10	R\$ 16,38
1.6	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.358,39	R\$ 1.697,99	R\$ 1.358,39	R\$ 1.697,99
1.7	S10416	Poste circular de concreto 11/600 - Fornecimento	ORSE	Un	1,00	R\$ 2.022,73	R\$ 2.528,41	R\$ 2.022,73	R\$ 2.528,41
2	PISOS							R\$ 25.276,39	R\$ 31.595,07
2.1	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	M3	21,61	R\$ 91,00	R\$ 113,75	R\$ 1.966,51	R\$ 2.458,14
2.2	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	154,51	R\$ 33,27	R\$ 41,59	R\$ 5.140,55	R\$ 6.426,07
2.3	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	102,44	R\$ 14,05	R\$ 17,56	R\$ 1.439,28	R\$ 1.798,85
2.4	S04864	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	m2	0,36	R\$ 53,43	R\$ 66,79	R\$ 19,23	R\$ 24,04
2.5	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	SINAPI	M2	216,04	R\$ 72,57	R\$ 90,71	R\$ 15.678,02	R\$ 19.596,99
2.6	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	SINAPI	M2	216,04	R\$ 3,88	R\$ 4,85	R\$ 838,24	R\$ 1.047,79
2.7	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	SINAPI	M2	8,12	R\$ 23,96	R\$ 29,95	R\$ 194,56	R\$ 243,19
3	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							R\$ 1.429,71	R\$ 1.787,29
3.1	S01199	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	ORSE	un	1,00	R\$ 56,07	R\$ 70,09	R\$ 56,07	R\$ 70,09
3.2	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	60,00	R\$ 17,43	R\$ 21,79	R\$ 1.045,80	R\$ 1.307,40
3.3	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 77,77	R\$ 97,21	R\$ 77,77	R\$ 97,21
3.4	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	SINAPI	UN	1,00	R\$ 128,23	R\$ 160,29	R\$ 128,23	R\$ 160,29
3.5	95674	HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	1,00	R\$ 121,84	R\$ 152,30	R\$ 121,84	R\$ 152,30
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 11.178,04	R\$ 13.974,38
4.1	S10362	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	ORSE	un	4,00	R\$ 1.067,09	R\$ 1.333,86	R\$ 4.268,36	R\$ 5.335,44
4.2	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	500,00	R\$ 4,51	R\$ 5,64	R\$ 2.255,00	R\$ 2.820,00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	PRAÇA DA TABUA V.02.01				DATA :		20/04/2024	BDI :		25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA TABUA				FORTE		VERSÃO		HORA MES	
						CAERN		2023/11 SEM DESONERAÇÃO		- -	
						ORSE		2024/02		112,54% 70,11%	
	LOCAL:	ASSENTAMENTO TABUA				SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15% 71,31%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO				SICRO NOVO		2023/10		- -	
						SINAPI		2024/02 SEM DESONERAÇÃO		116,21% 71,48%	
Composições						PROPRIA		0,00% 0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.3	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 225,45	R\$ 281,81	R\$ 1.803,60	R\$ 2.254,48
4.4	S01705	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1	ORSE	un	6,00	R\$ 128,93	R\$ 161,16	R\$ 773,58	R\$ 966,96
4.5	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	250,00	R\$ 8,31	R\$ 10,39	R\$ 2.077,50	R\$ 2.597,50
5	DIVERSOS							R\$ 5.421,21	R\$ 6.776,57
5.1	S03226	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	ORSE	m	11,73	R\$ 197,18	R\$ 246,48	R\$ 2.312,92	R\$ 2.891,21
5.2	S12114	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	ORSE	Un	1,00	R\$ 745,25	R\$ 931,56	R\$ 745,25	R\$ 931,56
5.3	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.181,52	R\$ 1.476,90	R\$ 2.363,04	R\$ 2.953,80
6	LETRAS EM CONCRETO TABUA							R\$ 7.966,90	R\$ 9.958,63
6.1	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 11/2022	SINAPI	M3	1,67	R\$ 2.725,68	R\$ 3.407,10	R\$ 4.551,89	R\$ 5.689,86
6.2	96252	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF 06/2017	SINAPI	M2	10,10	R\$ 315,68	R\$ 394,60	R\$ 3.188,37	R\$ 3.985,46
6.3	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 06/2014	SINAPI	M2	10,10	R\$ 22,44	R\$ 28,05	R\$ 226,64	R\$ 283,31
7	BRINQUEDOS							R\$ 21.411,40	R\$ 26.764,22
7.1	BRINQUEDO DESAFIO							R\$ 12.203,28	R\$ 15.254,25
7.1.1	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF 11/2022	SINAPI	M3	1,80	R\$ 2.776,79	R\$ 3.470,99	R\$ 4.998,22	R\$ 6.247,78
7.1.2	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	27,60	R\$ 198,70	R\$ 248,38	R\$ 5.484,12	R\$ 6.855,29
7.1.3	S08411	Polimento de piso cimentado - R1	ORSE	m2	27,60	R\$ 28,00	R\$ 35,00	R\$ 772,80	R\$ 966,00
7.1.4	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 06/2014	SINAPI	M2	27,60	R\$ 22,44	R\$ 28,05	R\$ 619,34	R\$ 774,18
7.1.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	4,00	R\$ 82,20	R\$ 102,75	R\$ 328,80	R\$ 411,00
7.2	BRINQUEDO ESCORREGA							R\$ 9.208,12	R\$ 11.509,97
7.2.1	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	M3	15,60	R\$ 91,00	R\$ 113,75	R\$ 1.419,60	R\$ 1.774,50
7.2.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	SINAPI	M2	36,86	R\$ 34,81	R\$ 43,51	R\$ 1.283,10	R\$ 1.603,78
7.2.3	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF 11/2022	SINAPI	M3	0,24	R\$ 2.776,79	R\$ 3.470,99	R\$ 666,43	R\$ 833,04
7.2.4	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 06/2014	SINAPI	M2	36,86	R\$ 22,44	R\$ 28,05	R\$ 827,14	R\$ 1.033,92
7.2.5	S08411	Polimento de piso cimentado - R1	ORSE	m2	36,86	R\$ 28,00	R\$ 35,00	R\$ 1.032,08	R\$ 1.290,10

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:	PRAÇA DA TABUA V.02.01					DATA :		20/04/2024	BDI :		25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA TABUA					FORTE		VERSÃO		HORA MES	
	LOCAL:	ASSENTAMENTO TABUA					CAERN		2023/11 SEM DESONERAÇÃO		- -	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO					ORSE		2024/02		112,54% 70,11%	
							SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15% 71,31%	
							SICRO NOVO		2023/10		- -	
							SINAPI		2024/02 SEM DESONERAÇÃO		116,21% 71,48%	
Composições		PROPRIA		0,00% 0,00%								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.2.6	S03380	Forma curva para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 04 usos, inclusive escoramento	ORSE	m2	36,86	R\$ 107,97	R\$ 134,96	R\$ 3.979,77	R\$ 4.974,63
8	PRAÇA IGREJA							R\$ 58.647,63	R\$ 73.311,12
8.1	PISO							R\$ 24.116,50	R\$ 30.145,35
8.1.1	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	M3	33,21	R\$ 91,00	R\$ 113,75	R\$ 3.022,11	R\$ 3.777,64
8.1.2	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	96,18	R\$ 33,27	R\$ 41,59	R\$ 3.199,91	R\$ 4.000,13
8.1.3	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	221,41	R\$ 72,57	R\$ 90,71	R\$ 16.067,72	R\$ 20.084,10
8.1.4	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	221,41	R\$ 3,88	R\$ 4,85	R\$ 859,07	R\$ 1.073,84
8.1.5	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	9,44	R\$ 102,51	R\$ 128,14	R\$ 967,69	R\$ 1.209,64
8.2	CARAMANCHAO							R\$ 17.103,57	R\$ 21.379,47
8.2.1	CARAMANCHAO MAIOR							R\$ 17.103,57	R\$ 21.379,47
8.2.1.1	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	SINAPI	M2	39,49	R\$ 299,08	R\$ 373,85	R\$ 11.810,67	R\$ 14.763,34
8.2.1.2	S00134	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei	ORSE	m3	0,72	R\$ 6.205,10	R\$ 7.756,38	R\$ 4.467,67	R\$ 5.584,59
8.2.1.3	S07673	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	ORSE	un	4,00	R\$ 35,28	R\$ 44,10	R\$ 141,12	R\$ 176,40
8.2.1.4	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	1,00	R\$ 82,20	R\$ 102,75	R\$ 82,20	R\$ 102,75
8.2.1.5	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SINAPI	M3	0,14	R\$ 2.776,79	R\$ 3.470,99	R\$ 388,75	R\$ 485,94
8.2.1.6	S11641	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	ORSE	m2	2,54	R\$ 83,92	R\$ 104,90	R\$ 213,16	R\$ 266,45
8.3	BANCOS							R\$ 2.363,04	R\$ 2.953,80
8.3.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.181,52	R\$ 1.476,90	R\$ 2.363,04	R\$ 2.953,80
8.4	DIVERSOS							R\$ 3.886,48	R\$ 4.858,12
8.4.1	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	5,90	R\$ 387,74	R\$ 484,68	R\$ 2.287,67	R\$ 2.859,61
8.4.2	S10746	Planta - Palmeira Vecchia, h=3,00m, fornecimento e plantio	ORSE	un	1,00	R\$ 1.598,81	R\$ 1.998,51	R\$ 1.598,81	R\$ 1.998,51
8.5	INSTALAÇÕES ELE.							R\$ 11.178,04	R\$ 13.974,38
8.5.1	S10362	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3.00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	ORSE	un	4,00	R\$ 1.067,09	R\$ 1.333,86	R\$ 4.268,36	R\$ 5.335,44
8.5.2	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	500,00	R\$ 4,51	R\$ 5,64	R\$ 2.255,00	R\$ 2.820,00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
	OBRA:	PRAÇA DA TABUA V.02.01					DATA :		20/04/2024		BDI :		25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA TABUA					FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
	LOCAL:	ASSENTAMENTO TABUA					CAERN		2023/11 SEM DESONERAÇÃO		-		-	
							ORSE		2024/02		112,54%		70,11%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO					SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%	
							SICRO NOVO		2023/10		-		-	
							SINAPI		2024/02 SEM DESONERAÇÃO		116,21%		71,48%	
	Composições		PROPRIA		0,00%		0,00%							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.5.3	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 225,45	R\$ 281,81	R\$ 1.803,60	R\$ 2.254,48
8.5.4	S01705	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1	ORSE	un	6,00	R\$ 128,93	R\$ 161,16	R\$ 773,58	R\$ 966,96
8.5.5	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	250,00	R\$ 8,31	R\$ 10,39	R\$ 2.077,50	R\$ 2.597,50
9	PASSAGEM / RUA INTERTRAVDO							R\$ 48.132,45	R\$ 60.168,06
9.1	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	503,07	R\$ 89,42	R\$ 111,78	R\$ 44.984,52	R\$ 56.233,16
9.2	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	M3	18,75	R\$ 91,00	R\$ 113,75	R\$ 1.706,25	R\$ 2.132,81
9.3	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF 04/2022	SINAPI	M2	12,03	R\$ 119,84	R\$ 149,80	R\$ 1.441,68	R\$ 1.802,09
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 49.874,12
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 199.472,61
								VALOR TOTAL:	R\$ 249.346,73

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO													
		OBRA: PRAÇA DA TABUA V.02.01						DATA :		20/04/2024		BDI :		25,00%	
								FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
		DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA TABUA						CAERN		2023/11 SEM DESONERAÇÃO		-		-	
								ORSE		2024/02		112,54%		70,11%	
		LOCAL: ASSENTAMENTO TABUA						SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%	
								SICRO NOVO		2023/10		-		-	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO						SINAPI		2024/02 SEM DESONERAÇÃO		116,21%		71,48%			
						Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)			
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											R\$ 25.011,39			
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 27,31	R\$ 280,73	R\$ 0,00	R\$ 11,21	R\$ 79,81	R\$ 399,06	R\$ 2.394,36			
1.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	120,00	R\$ 119,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,13	R\$ 30,52	R\$ 152,59	R\$ 18.310,80			
1.3	00039794	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 39,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,88	R\$ 49,41	R\$ 49,41			
1.4	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1,33	R\$ 9,46	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 2,81	R\$ 14,04	R\$ 14,04			
1.5	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2,49	R\$ 9,75	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 3,28	R\$ 16,38	R\$ 16,38			
1.6	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	UN	1,00	R\$ 309,54	R\$ 942,18	R\$ 6,52	R\$ 100,15	R\$ 339,60	R\$ 1.697,99	R\$ 1.697,99			
1.7	S10416	Poste circular de concreto 11/600 - Fornecimento	ORSE	Un	1,00	R\$ 0,00	R\$ 2.022,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 505,68	R\$ 2.528,41	R\$ 2.528,41			
2	PISOS											R\$ 31.595,07			
2.1	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	M3	21,61	R\$ 15,85	R\$ 68,24	R\$ 0,90	R\$ 6,01	R\$ 22,75	R\$ 113,75	R\$ 2.458,14			
2.2	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	154,51	R\$ 11,18	R\$ 17,08	R\$ 0,51	R\$ 4,50	R\$ 8,32	R\$ 41,59	R\$ 6.426,07			
2.3	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	102,44	R\$ 2,83	R\$ 9,98	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 3,51	R\$ 17,56	R\$ 1.798,85			
2.4	S04864	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	ORSE	m2	0,36	R\$ 26,12	R\$ 20,84	R\$ 0,00	R\$ 6,47	R\$ 13,36	R\$ 66,79	R\$ 24,04			
2.5	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	216,04	R\$ 5,54	R\$ 64,88	R\$ 0,00	R\$ 2,15	R\$ 18,14	R\$ 90,71	R\$ 19.596,99			
2.6	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	216,04	R\$ 0,32	R\$ 3,43	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,97	R\$ 4,85	R\$ 1.047,79			
2.7	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	8,12	R\$ 9,44	R\$ 10,63	R\$ 0,00	R\$ 3,89	R\$ 5,99	R\$ 29,95	R\$ 243,19			
3	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS											R\$ 1.787,29			
3.1	S01199	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	ORSE	un	1,00	R\$ 10,87	R\$ 42,67	R\$ 0,00	R\$ 2,53	R\$ 14,02	R\$ 70,09	R\$ 70,09			
3.2	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	60,00	R\$ 6,46	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 2,17	R\$ 4,36	R\$ 21,79	R\$ 1.307,40			
3.3	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3,51	R\$ 73,09	R\$ 0,00	R\$ 1,17	R\$ 19,44	R\$ 97,21	R\$ 97,21			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO													
		OBRA: PRAÇA DA TABUA V.02.01						DATA :		20/04/2024		BDI :		25,00%	
								FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
		DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA TABUA						CAERN		2023/11 SEM DESONERAÇÃO		-		-	
								ORSE		2024/02		112,54%		70,11%	
		LOCAL: ASSENTAMENTO TABUA						SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%	
								SICRO NOVO		2023/10		-		-	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO						SINAPI		2024/02 SEM DESONERAÇÃO		116,21%		71,48%			
						Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)			
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI					
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020													
3.4	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	1,00	R\$ 7,43	R\$ 118,32	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 32,06	R\$ 160,29	R\$ 160,29			
3.5	95674	HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	1,00	R\$ 15,57	R\$ 101,06	R\$ 0,00	R\$ 5,21	R\$ 30,46	R\$ 152,30	R\$ 152,30			
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											R\$ 13.974,38			
4.1	S10362	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	ORSE	un	4,00	R\$ 84,25	R\$ 963,16	R\$ 0,00	R\$ 19,68	R\$ 266,77	R\$ 1.333,86	R\$ 5.335,44			
4.2	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	500,00	R\$ 1,09	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 1,13	R\$ 5,64	R\$ 2.820,00			
4.3	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 15,11	R\$ 185,45	R\$ 20,59	R\$ 4,30	R\$ 56,36	R\$ 281,81	R\$ 2.254,48			
4.4	S01705	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1	ORSE	un	6,00	R\$ 50,45	R\$ 66,62	R\$ 0,00	R\$ 11,86	R\$ 32,23	R\$ 161,16	R\$ 966,96			
4.5	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	250,00	R\$ 3,53	R\$ 3,58	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 2,08	R\$ 10,39	R\$ 2.597,50			
5	DIVERSOS											R\$ 6.776,57			
5.1	S03226	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	ORSE	m	11,73	R\$ 80,35	R\$ 98,14	R\$ 0,00	R\$ 18,69	R\$ 49,30	R\$ 246,48	R\$ 2.891,21			
5.2	S12114	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	ORSE	Un	1,00	R\$ 197,86	R\$ 500,33	R\$ 0,00	R\$ 47,06	R\$ 186,31	R\$ 931,56	R\$ 931,56			
5.3	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 1.181,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295,38	R\$ 1.476,90	R\$ 2.953,80			
6	LETRAS EM CONCRETO TABUA											R\$ 9.958,63			
6.1	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SINAPI	M3	1,67	R\$ 401,87	R\$ 2.142,70	R\$ 43,15	R\$ 137,96	R\$ 681,42	R\$ 3.407,10	R\$ 5.689,86			
6.2	96252	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017	SINAPI	M2	10,10	R\$ 49,71	R\$ 248,91	R\$ 0,03	R\$ 17,03	R\$ 78,92	R\$ 394,60	R\$ 3.985,46			
6.3	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	SINAPI	M2	10,10	R\$ 7,11	R\$ 12,41	R\$ 0,00	R\$ 2,92	R\$ 5,61	R\$ 28,05	R\$ 283,31			
7	BRINQUEDOS											R\$ 26.764,22			
7.1	BRINQUEDO DESAFIO											R\$ 15.254,25			

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO															
		OBRA:	PRAÇA DA TABUA V.02.01							DATA :		20/04/2024		BDI :		25,00%	
										FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
		DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA TABUA							CAERN		2023/11 SEM DESONERAÇÃO		-		-	
										ORSE		2024/02		112,54%		70,11%	
		LOCAL:	ASSENTAMENTO TABUA							SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%	
										SICRO NOVO		2023/10		-		-	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO							SINAPI		2024/02 SEM DESONERAÇÃO		116,21%		71,48%			
								Composições		PROPRIA		0,00%		0,00%			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)					
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI							
7.1.1	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SINAPI	M3	1,80	R\$ 512,89	R\$ 2.028,61	R\$ 56,47	R\$ 178,82	R\$ 694,20	R\$ 3.470,99	R\$ 6.247,78					
7.1.2	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	27,60	R\$ 23,04	R\$ 168,01	R\$ 0,02	R\$ 7,63	R\$ 49,68	R\$ 248,38	R\$ 6.855,29					
7.1.3	S08411	Polimento de piso cimentado - R1	ORSE	m2	27,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,00	R\$ 7,00	R\$ 35,00	R\$ 966,00					
7.1.4	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	SINAPI	M2	27,60	R\$ 7,11	R\$ 12,41	R\$ 0,00	R\$ 2,92	R\$ 5,61	R\$ 28,05	R\$ 774,18					
7.1.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	4,00	R\$ 57,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,91	R\$ 20,55	R\$ 102,75	R\$ 411,00					
7.2	BRINQUEDO ESCORREGA											R\$ 11.509,97					
7.2.1	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	M3	15,60	R\$ 15,85	R\$ 68,24	R\$ 0,90	R\$ 6,01	R\$ 22,75	R\$ 113,75	R\$ 1.774,50					
7.2.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	36,86	R\$ 11,84	R\$ 18,77	R\$ 0,05	R\$ 4,15	R\$ 8,70	R\$ 43,51	R\$ 1.603,78					
7.2.3	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SINAPI	M3	0,24	R\$ 512,89	R\$ 2.028,61	R\$ 56,47	R\$ 178,82	R\$ 694,20	R\$ 3.470,99	R\$ 833,04					
7.2.4	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	SINAPI	M2	36,86	R\$ 7,11	R\$ 12,41	R\$ 0,00	R\$ 2,92	R\$ 5,61	R\$ 28,05	R\$ 1.033,92					
7.2.5	S08411	Polimento de piso cimentado - R1	ORSE	m2	36,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,00	R\$ 7,00	R\$ 35,00	R\$ 1.290,10					
7.2.6	S03380	Forma curva para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 04 usos, inclusive escoramento	ORSE	m2	36,86	R\$ 50,15	R\$ 46,11	R\$ 0,00	R\$ 11,71	R\$ 26,99	R\$ 134,96	R\$ 4.974,63					
8	PRAÇA IGREJA											R\$ 73.311,12					
8.1	PISO											R\$ 30.145,35					
8.1.1	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	M3	33,21	R\$ 15,85	R\$ 68,24	R\$ 0,90	R\$ 6,01	R\$ 22,75	R\$ 113,75	R\$ 3.777,64					
8.1.2	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	96,18	R\$ 11,18	R\$ 17,08	R\$ 0,51	R\$ 4,50	R\$ 8,32	R\$ 41,59	R\$ 4.000,13					
8.1.3	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	221,41	R\$ 5,54	R\$ 64,88	R\$ 0,00	R\$ 2,15	R\$ 18,14	R\$ 90,71	R\$ 20.084,10					
8.1.4	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	221,41	R\$ 0,32	R\$ 3,43	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,97	R\$ 4,85	R\$ 1.073,84					
8.1.5	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	9,44	R\$ 72,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,27	R\$ 25,63	R\$ 128,14	R\$ 1.209,64					
8.2	CARAMANCHAO											R\$ 21.379,47					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO													
		OBRA: PRAÇA DA TABUA V.02.01						DATA :		20/04/2024		BDI :		25,00%	
								FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
		DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA TABUA						CAERN		2023/11 SEM DESONERAÇÃO		-		-	
								ORSE		2024/02		112,54%		70,11%	
		LOCAL: ASSENTAMENTO TABUA						SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%	
								SICRO NOVO		2023/10		-		-	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO						SINAPI		2024/02 SEM DESONERAÇÃO		116,21%		71,48%			
						Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)			
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI					
8.2.1	CARAMANCHAO MAIOR												R\$ 21.379,47		
8.2.1.1	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	SINAPI	M2	39,49	R\$ 21,56	R\$ 269,41	R\$ 0,16	R\$ 7,95	R\$ 74,77	R\$ 373,85	R\$ 14.763,34			
8.2.1.2	S00134	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelim ou madeira de lei	ORSE	m3	0,72	R\$ 168,55	R\$ 5.998,99	R\$ 0,00	R\$ 37,56	R\$ 1.551,28	R\$ 7.756,38	R\$ 5.584,59			
8.2.1.3	S07673	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	ORSE	un	4,00	R\$ 2,65	R\$ 31,94	R\$ 0,00	R\$ 0,69	R\$ 8,82	R\$ 44,10	R\$ 176,40			
8.2.1.4	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	1,00	R\$ 57,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,91	R\$ 20,55	R\$ 102,75	R\$ 102,75			
8.2.1.5	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SINAPI	M3	0,14	R\$ 512,89	R\$ 2.028,61	R\$ 56,47	R\$ 178,82	R\$ 694,20	R\$ 3.470,99	R\$ 485,94			
8.2.1.6	S11641	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	ORSE	m2	2,54	R\$ 24,63	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 5,29	R\$ 20,98	R\$ 104,90	R\$ 266,45			
8.3	BANCOS												R\$ 2.953,80		
8.3.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 1.181,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295,38	R\$ 1.476,90	R\$ 2.953,80			
8.4	DIVERSOS												R\$ 4.858,12		
8.4.1	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	5,90	R\$ 27,25	R\$ 360,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,94	R\$ 484,68	R\$ 2.859,61			
8.4.2	S10746	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio	ORSE	un	1,00	R\$ 0,00	R\$ 1.598,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 399,70	R\$ 1.998,51	R\$ 1.998,51			
8.5	INSTALAÇÕES ELE.												R\$ 13.974,38		
8.5.1	S10362	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	ORSE	un	4,00	R\$ 84,25	R\$ 963,16	R\$ 0,00	R\$ 19,68	R\$ 266,77	R\$ 1.333,86	R\$ 5.335,44			
8.5.2	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	500,00	R\$ 1,09	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 1,13	R\$ 5,64	R\$ 2.820,00			
8.5.3	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 15,11	R\$ 185,45	R\$ 20,59	R\$ 4,30	R\$ 56,36	R\$ 281,81	R\$ 2.254,48			
8.5.4	S01705	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1	ORSE	un	6,00	R\$ 50,45	R\$ 66,62	R\$ 0,00	R\$ 11,86	R\$ 32,23	R\$ 161,16	R\$ 966,96			
8.5.5	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	250,00	R\$ 3,53	R\$ 3,58	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 2,08	R\$ 10,39	R\$ 2.597,50			
9	PASSAGEM / RUA INTERTRAUDO												R\$ 60.168,06		
9.1	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAUDO, COM BLOCO	SINAPI	M2	503,07	R\$ 10,71	R\$ 74,30	R\$ 0,29	R\$ 4,12	R\$ 22,36	R\$ 111,78	R\$ 56.233,16			

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO															
		OBRA:	PRAÇA DA TABUA V.02.01							DATA :		20/04/2024		BDI :		25,00%	
		DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA TABUA							FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:	ASSENTAMENTO TABUA							CAERN		2023/11 SEM DESONERAÇÃO		-		-	
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO							ORSE		2024/02		112,54%		70,11%	
										SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%	
										SICRO NOVO		2023/10		-		-	
									SINAPI		2024/02 SEM DESONERAÇÃO		116,21%		71,48%		
									Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)					
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI							
		RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022															
9.2	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	M3	18,75	R\$ 15,85	R\$ 68,24	R\$ 0,90	R\$ 6,01	R\$ 22,75	R\$ 113,75	R\$ 2.132,81					
9.3	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	SINAPI	M2	12,03	R\$ 9,02	R\$ 107,67	R\$ 0,00	R\$ 3,15	R\$ 29,96	R\$ 149,80	R\$ 1.802,09					
VALOR BDI TOTAL:												49.874,12					
VALOR ORÇAMENTO:												199.472,61					
VALOR TOTAL:												249.346,73					

	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	PRAÇA DA TABUA V.02.01	DATA : 20/04/2024		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA TABUA	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ASSENTAMENTO TABUA	CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO	ORSE	2024/02	112,54% 70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
			SICRO	2023/10	- -
			SINAPI	2024/02 SEM DESONERAÇÃO	116,21% 71,48%
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 25.011,39	10,03%
2	PISOS	R\$ 31.595,07	12,67%
3	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 1.787,29	0,72%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 13.974,38	5,60%
5	DIVERSOS	R\$ 6.776,57	2,72%
6	LETRAS EM CONCRETO TABUA	R\$ 9.958,63	3,99%
7	BRINQUEDOS	R\$ 26.764,22	10,73%
8	PRAÇA IGREJA	R\$ 73.311,12	29,40%
9	PASSAGEM / RUA INTERTRAVDO	R\$ 60.168,06	24,13%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 49.874,12 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 199.472,61
		VALOR TOTAL:	R\$ 249.346,73