



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1087311-93/2023	Nº SICONV 37414/2023	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE VÁRZEA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO URBANA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2023.xls')	DATA BASE 06-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF VÁRZEA/ RN	BDI 1 25,68%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA - RN									636.607,20	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA, EM BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO DE 6 CM.					-	636.607,20	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	15.662,88	
1.1.1.	Composição	comp. 06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	1,00	12.462,51	BDI 1	15.662,88	15.662,88	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.176,79	
1.2.1.	Composição	comp.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	4,50	384,89	BDI 1	483,73	2.176,79	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	607.195,76	
1.3.1.	SINAPI	comp.02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	5.198,68	3,16	BDI 1	3,97	20.638,76	RA
1.3.2.	SINAPI	95995	BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE), CAMADA DE ROLAMENTO,	M3	311,92	1.390,94	BDI 1	1.748,13	545.276,71	RA
1.3.3.	SICRO	5915321 SICRO NOVO	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	55.253,07	0,59	BDI 1	0,74	40.887,27	RA
1.3.4.	SINAPI	100987	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3).	T	311,92	1,00	BDI 1	1,26	393,02	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO					-	11.571,77	
1.4.1.	Composição	comp.03	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	M2	27,85	29,95	BDI 1	37,64	1.048,27	RA
1.4.2.	Composição	comp.04	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA SINALIZAÇÃO	UND	10,00	110,71	BDI 1	139,14	1.391,40	RA
1.4.3.	Composição	comp.05	CONFECÇÃO DE PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	M2	10,00	644,11	BDI 1	809,52	8.095,20	RA
1.4.4.	SINAPI	13521	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	10,00	82,50	BDI 1	103,69	1.036,90	RA
-					-			-	-	RA
-					-			-	-	RA
-					-			-	-	RA
-					-			-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1087311-93/2023	Nº SICONV 37414/2023	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE VÁRZEA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO URBANA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2023.xls')	DATA BASE 06-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF VÁRZEA/ RN	BDI 1 25,68%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA - RN									636.607,20
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

VÁRZEA/ RN
Local
terça-feira, 28 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: WEMERSON GUSTAVO BARBOSA SILVA
CREA/CAU: 2120655006
ART/RRT: RN20230633733

RECURSO
←